

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia strechy - bytovka č. 248 Súhradka

Objekt: Rekonštrukcia strechy - bytovka č. 247 Súhradka

JKSO:

Miesto: Lednické Rovne

Objednávateľ:

Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ

DOPEWERK s.r.o.

KS:

Dátum: 12.03.2026

IČO: 317462

IČO DPH:

IČO: 36 324 442

IČO DPH: SK2020110741

Náklady z rozpočtu				63 382,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				63 382,00
DPH základná	23,00%	z	63 382,00	14 577,86
znižovaná	23,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		77 959,86

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia strechy - bytovka č. 248 Súhradka

Objekt: Rekonštrukcia strechy - bytovka č. 247 Súhradka

Miesto: Lednické Rovne

Dátum: 12.03.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: 0

Zhotoviteľ: DOPEWERK s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 63 382,00

HSV - Práce a dodávky HSV 63 382,00

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 63 382,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia strechy - bytovka č. 248 Súhradka

Objekt: Rekonštrukcia strechy - bytovka č. 247 Súhradka

Miesto: Lednické Rovne Dátum CP: 18.03.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne Projektant: 0

Zhotoviteľ: DOPEWERK s.r.o. Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] bez DPH	Cena celkom [EUR] bez DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------------	------------------------------

Náklady z rozpočtu 63 382,000

HSV - Práce a dodávky HSV 63 382,000

			REZIVO				7 929,000
1			Kontra laty 5 x 5 - impregnované	bm	1 410,000	0,900	1 269,000
2			Dosky 25mm - impregnované	m3	20,500	320,000	6 560,000
3			Doprava	súbor	1,000	100,000	100,000
			ODKVAPOVÝ SYSTÉM KJG				1 832,000
4			KJG hák s prelisom farebný 330/550	ks	120,000	3,580	429,600
5			KJG žlab polkruhový farebný 330	bm	120,000	6,270	752,400
6			KJG kotlík, rohy, koleno, objímka, Sikaflex tmel, nity..	súbor	1,000	650,000	650,000
			KRYTINA plechová Falc Pozink				14 747,200
7			Pz prefalc falc 0,55 mm / 625 mm - Ral neuvedená	m2	822,000	12,100	9 946,200
8			Odkvapove/závet. lemovanie, hrebenáč, vetr. profily....	súbor	1,000	2 285,000	2 285,000
9			Profilovanie CLIP RELIEF	bm	1 292,000	0,500	646,000
10			Príponky, konvex klince, páska do falcov, ...	súbor	1,000	1 720,000	1 720,000
11			Doprava	súbor	1,000	150,000	150,000
			ĎALŠIE MATERIÁLY, DOPLNKY				7 949,300
12			Spojovací materiál (klince, závit. tyče, vruty,)	m2	775,000	1,220	945,500
13			Fólia vysokodifúzna FR UNI 150gr. DUO Tape	ks	12,000	115,000	1 380,000
14			Plech odkvapový 2m (pod fóliu)	ks	58,000	8,100	469,800
15			Strešný výlez + montáž	ks	2,000	115,000	230,000
16			Snehové zábrany + montáž	bm	90,000	25,000	2 250,000
17			Hlavica na odvetranie kanalizácie + montáž	ks	8,000	70,000	560,000
18			Montáž bleskozvodu	súbor	1,000	2 114,000	2 114,000
			PRÁCA, MONTÁŽ				30 924,500
19			Demontáž starej krytiny (šindel)	m2	775,000	3,500	2 712,500
20			Odvoz starek krytiny	súbor	1,000	1 600,000	1 600,000
21			Montáž odkvap. lemovania pod fóliu, vetracieho profilu	bm	107,000	3,000	321,000
22			Fóliovanie, latovanie, montáž 2. záklopu	m2	775,000	7,000	5 425,000
23			Montáž krytiny	m2	775,000	11,500	8 912,500
24			Montáž úžlabia, nárožia	bm	110,000	10,000	1 100,000
25			Montáž hrebeňa, záveternej lišty, štartovacej lišty...	bm	322,000	5,000	1 610,000
26			Montáž odkvap. systému (bez zvodov)	bm	107,000	8,000	856,000
27			Lešenie / montáž, demontáž, presuny hmoty, žeriav...	súbor	1,000	8 000,000	8 000,000
28			Réžijné náklady	súbor	1,000	387,500	387,500