

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 06-2026
Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

JKSO:
Miesto: k.ú. Lednické Rovne

ČS:
Dátum: 24.7.2026

Objednávateľ:
Obec Lednické Rovne

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 808 547
IČ DPH: SK2022414713

Projektant:
Ing. Marcel Zsóka, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Michaela Jánošíková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Projektová dokumentácia je vždy nadradená všetkým výkazom výmer a rozpočtom!
K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru. Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka / tovar v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch"

Cena bez DPH	1 104 645,57
--------------	--------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	1 104 645,57	254 068,48

Cena s DPH	v	EUR	1 358 714,05
------------	---	-----	--------------



Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 06-2026

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Miesto: k.ú. Lednické Rovne Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica Spracovateľ: Michaela Jánošíková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		1 104 645,57	1 358 714,05
SO-01.1	Hlavné aktivity	1 051 546,33	1 293 401,99
SO-01.1.1	Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy	453 443,03	557 734,93
SO-01.1.1.1	Fasáda	146 375,61	180 042,00
SO-01.1.1.1.1	Búracie práce	1 690,94	2 079,86
SO-01.1.1.1.2	Nový stav	144 491,39	177 724,41
SO-01.1.1.1.3	Hniezdne búdky pre vtáky	193,28	237,73
SO-01.1.1.2	Sokel	57 012,20	70 125,01
SO-01.1.1.2.1	Búracie práce	38 038,08	46 786,84
SO-01.1.1.2.2	Nový stav	13 303,15	16 362,87
SO-01.1.1.2.3	Okapový chodník	5 670,97	6 975,29
SO-01.1.1.3	Strecha	45 360,93	55 793,94
SO-01.1.1.3.1	Búracie práce	4 337,16	5 334,71
SO-01.1.1.3.2	Nový stav	36 702,20	45 143,71
SO-01.1.1.3.3	Podstrešie	4 321,57	5 315,53
SO-01.1.1.4	Výmena otvorových konštrukcií	204 694,29	251 773,98
SO-01.1.1.4.1	Búracie práce	24 058,21	29 591,60
SO-01.1.1.4.2	Nový stav	180 636,08	222 182,38
SO-01.1.2	Modernizácia, výmena zdrojov tepla a rozvodov	76 014,65	93 498,02
SO-01.1.2.1	Vykurovanie	76 014,65	93 498,02
SO-01.1.3	Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia	416 117,38	511 824,38
SO-01.1.3.1	Murovacie práce	5 870,77	7 221,05
SO-01.1.3.1.1	Búracie práce	1 369,18	1 684,09
SO-01.1.3.1.2	Nový stav	4 501,59	5 536,96
SO-01.1.3.2	Omiety a nátery	94 917,27	116 748,24
SO-01.1.3.2.1	Búracie práce	4 262,02	5 242,28
SO-01.1.3.2.2	Nový stav	90 655,25	111 505,96
SO-01.1.3.3	Obklady a dlažby- sanita	39 455,76	48 530,58
SO-01.1.3.3.1	Búracie práce	6 504,51	8 000,55
SO-01.1.3.3.2	Nový stav	32 951,25	40 530,04
SO-01.1.3.4	SDK konštrukcie	112 600,75	138 498,92
SO-01.1.3.4.1	Búracie práce	488,53	600,89
SO-01.1.3.4.2	Nový stav	112 112,22	137 898,03
SO-01.1.3.5	Interiérové otvory	4 126,48	5 075,57
SO-01.1.3.5.1	Búracie práce	553,29	680,55
SO-01.1.3.5.2	Nový stav	3 573,19	4 395,02
SO-01.1.3.6	Vetranie	37 120,12	45 657,75

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
SO-	Búracie práce	2 593,14	3 189,56
01.1.3.6.1			
SO-	Nový stav	34 526,98	42 468,19
01.1.3.6.2			
SO-01.1.3.7	Elektroinštalácia a bleskozvod	71 139,66	87 501,78
SO-	Ostatné rozvody silnoprúdu	28 620,96	35 203,78
01.1.3.7.1			
SO-	Slaboprúdové rozvody	28 741,89	35 352,52
01.1.3.7.2			
SO-	Bleskozvod, uzemňovacia sústava	13 776,81	16 945,48
01.1.3.7.3			
SO-01.1.3.8	Zdravotechnika	12 996,70	15 985,94
SO-01.1.3.9	Debarierizačné opatrenia	9 719,12	11 954,52
SO-	Zhotovenie bezbariérového vstupu -	8 013,51	9 856,62
01.1.3.9.1	vyrovnávací rampa		
SO-	Ostatné	1 705,61	2 097,90
01.1.3.9.2			
SO-	Ostatné práce	6 858,75	8 436,26
01.1.3.10			
SO-	Búracie práce	1 750,32	2 152,89
01.1.3.10.1			
SO-	Nový stav	5 108,43	6 283,37
01.1.3.10.2			
ZS	Zariadenie staveniska	21 312,00	26 213,76
SO-01.1.4	Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia	105 971,27	130 344,66
SO-01.1.4.1	Núdzové osvetlenie, Prevádzkové osvetlenie	105 971,27	130 344,66
SO-01.2	Vedľajšie aktivity	53 099,24	65 312,07
SO-01.2.1	Obnoviteľné zdroje energie	53 099,24	65 312,07
SO-01.2.1.1	Zariadenia OZE – výroba elektriny	53 099,24	65 312,07

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4: SO-01.1.1.1.1 - Búracie práce

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 690,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 407,64

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 407,64

1	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	12,282	6,04	74,18
VV		"B05" (5,9*3,15-8,35)*1,2			12,282		
VV		Súčet			12,282		
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,782	14,57	84,24
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	346,920	0,43	149,18
VV		5,782*60 'Prepočítané koeficientom množstva			346,920		
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,782	12,27	70,95
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	57,820	1,37	79,21
VV		5,782*10 'Prepočítané koeficientom množstva			57,820		
6	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	2,000	165,90	331,80
P		Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatok za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,092	63,20	69,01
P		Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatok za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
8	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,190	0,08	0,02
P		Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatok za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
9	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	2,500	181,70	454,25
P		Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatok za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
10	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	94,80	94,80
D PSV		Práce a dodávky PSV					85,80
D 769		Montáže vzduchotechnických zariadení					85,80
11	K	769082785.S	Demontáž krycej mriežky -0,0024 t	ks	66,000	1,30	85,80
VV		"B21" 26+12+10+12+6			66,000		
VV		Súčet			66,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				197,50
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				197,50
12	K	22073114R-D	Demontáž kamerového systému na fasáde	súb	1,000	197,50	197,50

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4: SO-01.1.1.1.2 - Nový stav

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

144 491,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

137 200,79

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

120 481,42

1	K	612451071.S	Vyspravenie nutných častí a očistenie fasády	m2	1 532,376	2,07	3 172,02
	VV		1393,069*1,1		1 532,376		
	VV		Súčet		1 532,376		
2	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou napr. Baunit PremiumPrimer	m2	9,900	3,86	38,21
	VV		"ST2"9*1,1		9,900		
	VV		Súčet		9,900		
3	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová hr. 2 mm, silikónová, napr. Baunit SilikonTop	m2	9,900	16,42	162,56
	VV		"ST2"9*1,1		9,900		
	VV		Súčet		9,900		
4	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 532,376	2,75	4 214,03
	VV		"ST1"(2,524+169,943+11+986,16+9+214,442)*1,1		1 532,376		
	VV		Súčet		1 532,376		
5	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm, silikónová, napr. Baunit SilikonTop	m2	1 532,376	14,53	22 265,42
	VV		"ST1"1393,069*1,1		1 532,376		
	VV		Súčet		1 532,376		
6	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,776	47,53	131,94
	P		Poznámka k položke: LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA BAUMIT DUOCONTACT+ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA (ALEBO EKVIVALENT) TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY, (λD = 0,036 W/m.K), (KOTVY PODĽA EAD 330196-01-0604) ISOVER TF PROFI (ALEBO EKVIVALENT) LEPIACA MALTA (BODOVÉ LEPENIE) BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT) Vrátane profilov, lišt, kotiev				
	VV		(6,31*0,4)*1,1		2,776		
	VV		Súčet		2,776		
7	K	625250708.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	186,937	51,63	9 651,56
	P		Poznámka k položke: LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA BAUMIT DUOCONTACT+ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA (ALEBO EKVIVALENT) TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY, (λD = 0,036 W/m.K), (KOTVY PODĽA EAD 330196-01-0604) ISOVER TF PROFI (ALEBO EKVIVALENT) LEPIACA MALTA (BODOVÉ LEPENIE) BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT) Vrátane profilov, lišt, kotiev - KOTVY PRI FOTOVOLTICKEJ STENE VIĎ.				
	VV		((31+71+59,85)*1,05)*1,1		186,937		
	VV		Súčet		186,937		
8	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,100	57,86	700,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA</i> <i>BAUMIT DUOCONTACT+ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA (ALEBO</i> <i>EKVIVALENT) TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY, (λD =</i> <i>0,036 W/m.K), (KOTVY PODĽA EAD 330196-01-0604) ISOVER TF</i> <i>PROFI (ALEBO EKVIVALENT) LEPIACA MALTA (BODOVÉ</i> <i>LEPENIE) BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT)</i>				
	P						
	VV		11*1,1		12,100		
	VV		Súčet		12,100		
9	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 084,776	69,52	75 413,63
			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA</i> <i>BAUMIT DUOCONTACT+ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA (ALEBO</i> <i>EKVIVALENT) TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY, (λD =</i> <i>0,036 W/m.K), (KOTVY PODĽA EAD 330196-01-0604) ISOVER TF</i> <i>PROFI (ALEBO EKVIVALENT) LEPIACA MALTA (BODOVÉ</i> <i>LEPENIE) BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT) Vráťane</i> <i>profilov, lišt, kotiev - KOTVY PRI FOTOVOLTICKEJ STENE VIĎ.</i> <i>"fasáda 200"(939,2*1,05)*1,1</i>				
	P						
	VV				1 084,776		
	VV		Súčet		1 084,776		
10	K	625250717.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 260 mm, skrutkovacie kotvy	m2	9,900	83,04	822,10
			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA</i> <i>BAUMIT DUOCONTACT+ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA (ALEBO</i> <i>EKVIVALENT) TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY, (λD =</i> <i>0,036 W/m.K), (KOTVY PODĽA EAD 330196-01-0604) ISOVER TF</i> <i>PROFI (ALEBO EKVIVALENT) LEPIACA MALTA (BODOVÉ</i> <i>LEPENIE) BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT)</i>				
	P						
	VV		"ST2"9*1,1		9,900		
	VV		Súčet		9,900		
11	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	88,458	44,20	3 909,84
	VV		"O1" ((2,65+2,35*2)*32)*0,12		28,224		
	VV		"O2"((2,4+2,350*2)*6)*0,12		5,112		
	VV		"O3" ((2,4+ 2,35*2)*39)*0,12		33,228		
	VV		"O4"((1,2+2,35*2)*4)*0,12		2,832		
	VV		"O5"((0,9+2,35*2)*4)*0,12		2,688		
	VV		"O6"((2,65+9,5*2)*2)*0,12		5,196		
	VV		"O7/L"(2,4+3,17*2)*0,12		1,049		
	VV		"O7/P"(2,4+3,17*2)*0,12		1,049		
	VV		"O8"(2,65 +3*2)*0,12		1,038		
	VV		+8,0416		8,042		
	VV		Súčet		88,458		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 391,50
12	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 550,000	3,05	4 727,50
	VV		1550		1 550,000		
	VV		Súčet		1 550,000		
13	K	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	4 650,000	1,64	7 626,00
14	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 550,000	1,96	3 038,00
	VV		1550		1 550,000		
	VV		Súčet		1 550,000		
D	99		Presun hmôt HSV				1 327,87
15	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	140,963	9,42	1 327,87
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 349,80
D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				634,92
16	K	765901122	Difúzne otvorená fólia napr. Jutadach 150	m2	111,000	5,62	623,82
	VV		50+50+11		111,000		
	VV		Súčet		111,000		
17	K	998765103.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,229	48,48	11,10
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				714,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	769035078.S	Montáž vetracej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	66,000	4,19	276,54
	W		"NS19" 26+12+10+12+6		66,000		
	W		Súčet		66,000		
19	M	429720204100.S	Mriežka vetracia hranatá, rozmery šxv 100x100 mm	ks	66,000	6,45	425,70
20	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	8,890	1,42	12,64

D M Práce a dodávky M 5 940,80

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 5 940,80

21	K	430865001R	D+M oceľovej konštrukcie pre FVZ - vid'. statika	m2	94,000	63,20	5 940,80
----	---	------------	--	----	--------	-------	----------

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Cena obsahuje: EJOT CF Zosilňujúci záмок
PK A2 EJOT CF Konzola K1 A2 260 GP1,4301, vr. Thermostop +
prítlačná platňa res. 265mm EJOT CF Konzola K1 A2 260 FP 1,4301,
vr. Thermostop + prítlačná platňa res. 265mm EJOT Fasádna plastová
kotva SDF-KB-10Hx100-V Svorník AST M10x130-E Sítko USF 16x85
Chemická kotva Multifix USF Winter EJOT JT6-2/5-5,0x30 Vario Nerez
A4 EJOT CF L-Profil 40/60/2,0 (3000mm) Werkstoff EN AW 6063, T66
mit Rillen EJOT CF L-Profil 40/60/2,0 (6000mm) Werkstoff EN AW
6063, T66 mit Rillen EJOT CF C-Profil nosný profil 20/66/2,0 (6m)
Werkstoff EN AW 6063, T66 mit Rillen CF SET AVANCIS VM
(vertikálny /stojací) Dopravné náklady EJOT Držiak izolácie DH-200
Set, pozostávajúci s taniera a klinca DH EJOT Príslušenstvo Sprej
proti korózii NIGRIN Schutz von galvanisch verzinkten Fassadendübel
ETA-10/0305 EJOT Príslušenstvo nôž na tepelnú izoláciu
500x29x1,4mm EJOT Príslušenstvo rukoväť pre nôž für
Dämmstoffmesser EJOT® SW8 VARIO Tool

P

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4: SO-01.1.1.1.3 - Hniezdne búdky pre vtáky

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

193,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

193,28

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

193,28

1	K	953993011.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami	ks	4,000	11,32	45,28
2	M	283810004110.S	Hniezdna budka pre vtáky BAT-MAN APUS3 XPS trojkomorová pre dažďovníky, polystyrén, šxvxhr 1000x150x160 mm	ks	4,000	37,00	148,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera,
Lednické Rovne

Objekt:

SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:

SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4:

SO-01.1.1.2.1 - Búracie práce

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka,
PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 038,08

D HSV Práce a dodávky HSV

38 038,08

D 1 Zemné práce

20 085,69

1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	159,720	7,34	1 172,34
	VV		"B11"67,5*1,2		81,000		
	VV		"B12"65,6*1,2		78,720		
	VV		Súčet		159,720		
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 300 mm, -0,50000t	m2	81,000	42,98	3 481,38
	VV		"B11"67,5*1,2		81,000		
	VV		Súčet		81,000		
3	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. do 200 mm, -0,50000t	m2	78,720	18,35	1 444,51
	VV		"B12"65,6*1,2		78,720		
	VV		Súčet		78,720		
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,600	13,67	213,25
	VV		"B13"(65*0,2)*1,2		15,600		
	VV		Súčet		15,600		
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,600	1,07	16,69
6	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	76,800	45,27	3 476,74
	VV		"B11"(128*0,5)*1,2		76,800		
	VV		Súčet		76,800		
7	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	76,800	10,36	795,65
8	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,600	25,47	168,10
	VV		"rampa vstup"23*0,5*0,3+ (21*0,5*0,3)		6,600		
	VV		Súčet		6,600		
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,600	7,02	46,33
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	83,600	8,78	734,01
	VV		83,6		83,600		
	VV		Súčet		83,600		
11	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	83,600	3,47	290,09
	VV		83,6		83,600		
	VV		Súčet		83,600		
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 016,000	0,44	2 207,04
	VV		83,6*60 "Prepočítané koeficientom množstva		5 016,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		5 016,000		
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	206,622	29,23	6 039,56
	VV		99*1,7+38,322		206,622		
	VV		Súčet		206,622		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 952,39
14	K	289902111.S	Otlčenie alebo osekanie nesúdržných častí základov - 0,06300t	m2	78,480	18,87	1 480,92
	VV		"S3"130,8*0,6		78,480		
	VV		Súčet		78,480		
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	123,137	14,57	1 794,11
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 388,220	0,43	3 176,93
	VV		123,137*60 'Prepočítané koeficientom množstva		7 388,220		
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	123,137	12,27	1 510,89
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 231,370	1,37	1 686,98
	VV		123,137*10 'Prepočítané koeficientom množstva		1 231,370		
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	83,777	63,20	5 294,71
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatok za skládku</i> <i>min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu</i> <i>vrátane recyklačného poplatku</i>				
	VV		83,777		83,777		
	VV		Súčet		83,777		
20	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	39,360	71,10	2 798,50
21	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	209,35	209,35

ROZPOČET

Stavba:Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt:SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4:SO-01.1.1.2.2 - Nový stav

Miesto:k.ú. Lednické Rovne

Dátum:24.07.2026

Objednávateľ:Obec Lednické Rovne

Projektant:Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ:AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 303,15

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 515,59
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					4 452,59
1	K	622460247.r	Vyspravenie nerovností opravnou cementovou maltou napr. Baumit Betofill, hr. max. 40 mm	m2	58,573	23,70	1 388,18
	VV		"S3"53,248*1,1		58,573		
	VV		Súččet		58,573		
2	K	622466135	Vyspravenie nerovností opravnou jadrovou omietkou napr. Baumit GrobPutz, hr. max. 40 mm	m2	70,919	17,83	1 264,49
	VV		"S2"64,472*1,1		70,919		
	VV		Súččet		70,919		
3	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	70,919	8,10	574,44
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA BAUMIT DUOCONTACT + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA (ALEBO EKVIVALENT)				
	VV		"S2"(130,8*0,3+130,8*0,04+20)*1,1		70,919		
	VV		Súččet		70,919		
4	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou napr. Baumit PremiumPrimer	m2	70,919	2,75	195,03
	VV		"S2"(130,8*0,3+130,8*0,04+20)*1,1		70,919		
	VV		Súččet		70,919		
5	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hr. 2 mm , silikónová, napr. Baumit SilikonTop	m2	70,919	14,53	1 030,45
	VV		"S2"(130,8*0,3+130,8*0,04+20)*1,1		70,919		
	VV		Súččet		70,919		
D	99	Presun hmôt HSV					63,00
6	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	6,688	9,42	63,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					8 787,56
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					4 549,83
7	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	129,492	0,81	104,89
	VV		"S3"130,8*0,9*1,1		129,492		
	VV		Súččet		129,492		
8	M	246170000960.S	Penetračný náter napr. ALP PENETRAL	kg	51,797	4,32	223,76
	VV		129,492*0,4 "Prepočítané koeficientom množstva		51,797		
	VV		Súččet		51,797		
9	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou	m2	100,716	3,97	399,84
	VV		"S3"130,8*0,7*1,1		100,716		
	VV		Súččet		100,716		
10	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	115,823	1,13	130,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		100,716*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		115,823		
	VV		Súčet		115,823		
11	M	553450034000.S	Profil ukončovací profilovaných fólií dĺ. 2000 mm, príslušenstvo k fóliám	ks	72,000	6,90	496,80
12	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	258,984	5,48	1 419,23
	VV		"S3"((130,8*0,9)*2)*1,1		258,984		
	VV		Súčet		258,984		
13	M	628310001200.S	Modifikovaný asfaltový pás hr. 4mm napr. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	310,781	5,46	1 696,86
	VV		258,984*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		310,781		
	VV		Súčet		310,781		
14	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	2,044	37,95	77,57
	D	713	Izolácie tepelné				4 237,73
15	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	m2	129,492	3,16	409,19
	P		Poznámka k položke:				
			Poznámka k položke: LEPIACA MALTA (BODOVÉ LEPENIE) BAUMIT SUPRAFIX (ALEBO EKVIVALENT)				
	VV		"S2+S3"(130,8*0,9)*1,1		129,492		
	VV		Súčet		129,492		
16	M	283750001300	Doska XPS napr. STYRODUR 2800 C hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	132,082	28,74	3 796,04
	VV		129,492*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		132,082		
	VV		Súčet		132,082		
17	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,763	42,60	32,50

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera,
Lednické Rovne

Objekt:

SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:

SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4:

SO-01.1.1.2.3 - Okapový chodník

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka,
PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 670,97

D HSV Práce a dodávky HSV

5 670,97

D 1 Zemné práce

54,23

1	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,100	4,14	54,23
	VV		"NS5" 131*0,1		13,100		
	VV		Súčet		13,100		

D 2 Zakladanie

2 311,82

2	K	271533001.S	Násyp so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	32,750	70,59	2 311,82
	VV		"NS5" 131*0,25		32,750		
	VV		Súčet		32,750		

D 5 Komunikácie

587,50

3	K	564750311.S	Podklad pre okapový chodník z okrasného kameniva fr. 16-22 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	50,000	11,75	587,50
	VV		"NS5"50		50,000		
	VV		Súčet		50,000		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 705,05

4	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	114,150	6,27	715,72
	VV		"NS5" 81,52+16,58+16,05		114,150		
	VV		Súčet		114,150		

5	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	116,000	3,02	350,32
	VV		114,851485148515*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		116,000		
	VV		Súčet		116,000		

6	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	5,708	111,95	639,01
	VV		"NS5" 114,15*0,05		5,708		
	VV		Súčet		5,708		

D 99 Presun hmôt HSV

1 012,37

7	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	107,470	9,42	1 012,37
---	---	-------------	---	---	---------	------	----------

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4: SO-01.1.1.3.1 - Búracie práce

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 337,16

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 340,84
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 340,84
1	K	968061115.S	Demontáž strešného výlezu 1 bm obvodu - 0,008t	m	3,600	3,07	11,05
VV		"B14" 0,9*2+0,9*2			3,600		
VV		Súčet			3,600		
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,136	12,16	135,41
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	11,136	8,52	94,88
VV		5,568*2 'Prepočítané koeficientom množstva			11,136		
4	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	35,48	35,48
5	K	979011202.S	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	3,000	3,18	9,54
6	K	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	m	13,000	10,83	140,79
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,136	14,57	162,25
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	668,160	0,43	287,31
VV		11,136*60 'Prepočítané koeficientom množstva			668,160		
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,136	12,27	136,64
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	111,360	1,37	152,56
VV		11,136*10 'Prepočítané koeficientom množstva			111,360		
11	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,033	75,05	2,48
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
12	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,097	71,10	6,90
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
13	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,240	0,08	0,02
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
14	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	10,766	181,70	1 956,18
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
15	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	209,35	209,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				996,32
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				8,47
16	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	9,732	0,87	8,47
	VV		"B20"8,11*1,2		9,732		
	VV		Súčet		9,732		
D	713		Izolácie tepelné				900,88
17	K	713000021.S	Odstránenie tepelnej izolácie kladenej voľne z minerálnej vlny hr. nad 10 cm -0,012t	m2	891,960	1,01	900,88
	VV		"B22"743,3*1,2		891,960		
	VV		Súčet		891,960		
D	764		Konštrukcie klampiarske				63,57
18	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových -0,00356t	m	46,400	1,37	63,57
	VV		"B16"11,6*4		46,400		
	VV		Súčet		46,400		
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				23,40
19	K	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov -0,00700t	m2	5,520	4,24	23,40
	VV		"B20" 4,6*1,2		5,520		
	VV		Súčet		5,520		

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4: SO-01.1.1.3.2 - Nový stav

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 702,20

D PSV Práce a dodávky PSV

36 702,20

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

324,08

1	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	8,110	0,92	7,46
	VV		"ST2" 5+1*3,11		8,110		
	VV		Súčet		8,110		
2	M	246170000960.S	Penetračný náter napr. ALP PENETRAL	kg	3,244	4,32	14,01
	VV		8,11*0,4 "Prepočítané koeficientom množstva		3,244		
	VV		Súčet		3,244		
3	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	8,110	5,39	43,71
4	M	628310000900.S	Modifikovaný asfaltový pás napr. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	9,327	7,73	72,10
	VV		8,11*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		9,327		
	VV		Súčet		9,327		
5	K	712370360.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM celoplošne lepenou	m2	8,110	16,40	133,00
	VV		"ST2" 5+1*3,11		8,110		
	VV		Súčet		8,110		
6	M	62851000080r	Fólia strešná hydroizolačná EPDM hr. 1,5 mm napr. CARLISE SYNTEC SURE-SEAL FR nevystužená membrána	m2	9,327	5,44	50,74
7	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,074	41,37	3,06

D 713 Izolácie tepelné

30 963,50

8	K	713131132.R	Montáž tepelnej izolácie stien PIR doskami, celoplošným prilepením	m2	1,920	5,93	11,39
	VV		(3,2*0,3)*2		1,920		
	VV		Súčet		1,920		
9	M	283750004260.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným obojstranným polepom hliníkovej fólie napr. GóR-Stal termPIR AL hr. 160 mm	m2	1,958	34,86	68,26
	VV		1,92*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1,958		
	VV		Súčet		1,958		
10	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	5,000	8,00	40,00
	VV		"ST2" 5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
11	M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás napr. ISOVER	m2	5,100	10,49	53,50
	P		Poznámka k položke:				
	VV		Poznámka k položke: Minimálna objemová hmotnosť: 24,5 kg/m3.				
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100		
	VV		Súčet		5,100		
12	K	713141155.r	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° doskami PIR , prikotvením	m2	5,000	7,19	35,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	283750004235.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným obojstranným polepom hliníkovej fólie napr. GóR-Stal termPIR AL hr. 80 mm	m2	5,100	18,42	93,94
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100		
	VV		Súčtet		5,100		
14	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	2 452,890	1,52	3 728,39
	VV		"ST1"(743,3*3)*1,1		2 452,890		
	VV		Súčtet		2 452,890		
15	M	631440042100	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 120 mm napr. Isover UNI	m2	1 717,023	9,68	16 620,78
16	M	631440042200	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 140 mm napr. Isover UNI	m2	858,512	11,23	9 641,09
17	K	713170120.S	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy lepením	m2	5,000	11,07	55,35
	VV		"ST2" 5		5,000		
	VV		Súčtet		5,000		
18	M	283720001700.S	Spádové klíny z EPS 150 S, hr. min. 20 mm	m2	5,100	10,85	55,34
	VV		5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		5,100		
	VV		Súčtet		5,100		
19	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	13,134	42,60	559,51
	D	762	Konštrukcie tesárske				112,67
20	K	762431306.S	Obloženie z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	1,920	17,95	34,46
	VV		6*0,32		1,920		
	VV		Súčtet		1,920		
21	K	762822110.S	Montáž hranolčekov z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	6,000	2,08	12,48
	VV		6		6,000		
	VV		Súčtet		6,000		
22	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,194	300,37	58,27
23	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,129	57,80	7,46
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 649,31
24	K	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farbeného Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 100 mm, farba červená RAL 3011	m	51,436	34,10	1 753,97
	VV		"K1" 46,76*1,1		51,436		
	VV		Súčtet		51,436		
25	K	764430740R	Ukončujúca odkvapová lišta z hliníkového farbeného Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane príslušenstva, r.š. 250 mm, farba hnedá RAL 8017	m	3,421	29,23	100,00
	VV		"K2" 3,11*1,1		3,421		
	VV		Súčtet		3,421		
26	K	764391710.R	Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu vrátane príslušenstva, r.š. 270 mm, farba hnedá RAL 8017	m	3,080	18,17	55,96
	VV		"K3"2,8*1,1		3,080		
	VV		Súčtet		3,080		
27	K	764430710.r	Vrchné a bočné oplechovanie fotovoltickej steny z hliníkového farebného Al plechu hr. 0,6 mm, vrátane príslušenstva, r.š. 230 mm, farba hnedá, RAL 8017	m	48,290	24,49	1 182,62
	VV		"K4" 43,9*1,1		48,290		
	VV		Súčtet		48,290		
28	K	764430730.r	Vrchné oplechovanie fotovoltickej steny z hliníkového farebného Al plechu hr. 0,6 mm,, vrátane príslušenstva, r.š. 230 mm, farba hnedá, RAL 8017	m	13,310	18,17	241,84
	VV		"K5" 12,1*1,1		13,310		
	VV		Súčtet		13,310		
29	K	764430710.S	Oplechovanie fotovoltickej steny z perforovaného Al plechu hr. 2 mm, vrátane príslušenstva, r.š. 60 mm	m	61,600	21,09	1 299,14
	VV		"K6" 56*1,1		61,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet	61,600			
30	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,195	80,94	15,78
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	652,64			
31	K	767310100.S	Montáž výlezu do podkrovia	ks	1,000	233,94	233,94
32	M	611330000500r	<i>Tepelnoizolačný výlez s kovovými sťahovacími schodmi, U = 1,1 W/m2K rozmer: 900 x 900 mm</i>	ks	1,000	418,70	418,70

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4: SO-01.1.1.3.3 - Podstrešie

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 321,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 321,57

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 309,75

1	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 30 mm	m2	88,044	28,67	2 524,22
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: LEPIACA MALTA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA
BAUMIT DUOCONTACT+ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA (ALEBO
EKVIVALENT) TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS, (λD = 0,036 W/m.K)
ISOVER STYRODUR 2800C (ALEBO EKVIVALENT) LEPIACA
MALTA (BODOVÉ LEPENIE) BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO
EKVIVALENT) KOTVY PODĽA EAD 330196-01-0604
"S4"/((133,4*0,45)+(133,4*0,15))*1,1

88,044

VV

Súčet

88,044

2	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou napr. Bauprimer	m2	88,044	3,86	339,85
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV

"S4"/((133,4*0,45)+(133,4*0,15))*1,1

88,044

VV

Súčet

88,044

3	K	621462232	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová hr. 2 mm, silikónová, napr. Bauprimer	m2	88,044	16,42	1 445,68
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

"S4"/((133,4*0,45)+(133,4*0,15))*1,1

88,044

VV

Súčet

88,044

D 99

Presun hmôt HSV

11,82

4	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	1,255	9,42	11,82
---	---	-------------	---	---	-------	------	-------

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4: SO-01.1.1.4.1 - Búracie práce

Miesto: k.ú. Lednické Rovne Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 24 058,21

D HSV Práce a dodávky HSV 23 492,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23 492,18

1	K	967031132.S	Osekanie ostení po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	859,299	7,87	6 762,68
	VV		"okná"((2,65*2+2,35*2)*0,7)*81+((2,65*2+95*2)*0,7)*2		840,420		
	VV		"dvere"((2,65+3,17*2)*0,7)*3		18,879		
	VV		Súčet		859,299		
2	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	48,600	3,07	149,20
	VV		(2,65*2+9,5*2)*2		48,600		
	VV		Súčet		48,600		
3	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	810,000	6,17	4 997,70
	VV		"1np"(2,65*2+2,35*2)*25		250,000		
	VV		"2np"(2,65*2+2,35*2)*28		280,000		
	VV		"3np"(2,65*2+2,35*2)*28		280,000		
	VV		Súčet		810,000		
4	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	34,920	6,17	215,46
	VV		"1np"(2,65*2+3,17*2)*3		34,920		
	VV		Súčet		34,920		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	73,476	12,16	893,47
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	73,476	8,52	626,02
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,476	14,57	1 070,55
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 408,560	0,43	1 895,68
	VV		73,476*60 'Prepočítané koeficientom množstva		4 408,560		
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	73,476	12,27	901,55
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	734,760	1,37	1 006,62
	VV		73,476*10 'Prepočítané koeficientom množstva		734,760		
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	58,776	63,20	3 714,64
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatok za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku				
	VV		48,98*1,2		58,776		
12	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	13,980	75,05	1 049,20
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatok za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku				
	VV		6,99*2		13,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,720	0,08	0,06
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatok za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku</i>				
	VV		0,6*1,2		0,720		
14	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	209,35	209,35
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				566,03
	D	764	Konštrukcie klampiarske				373,93
15	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov rš do 600 mm, - 0,00287t	m	208,900	1,79	373,93
	VV		208,9		208,900		
	VV		Súčet		208,900		
	D	766	Konštrukcie stolárske				192,10
16	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm - 0,006t	ks	4,000	2,26	9,04
17	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm - 0,006t	ks	81,000	2,26	183,06
	VV		(25+28+28)		81,000		
	VV		Súčet		81,000		

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.1 - Zateplenie, výmena a úprava opláštenia budovy

Úroveň 4: SO-01.1.1.4.2 - Nový stav

Miesto: k.ú. Lednické Rovne Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 180 636,08

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 473,98
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 473,98
1	K	612451071R	Vyspravenie ostení omietkou+penetračný náter+maľba	m2	441,940	23,70	10 473,98
	VV		883,88*0,5		441,940		
	VV		Súčet		441,940		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				170 162,10
	D	766	Konštrukcie stolárske				139 884,66
2	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	850,500	14,80	12 587,40
	VV		"O1" (2,650*2+2,350*2)*32		320,000		
	VV		"O2"(2,4*2+2,350*2)*6		57,000		
	VV		"O3" (2,4*2+ 2,35*2)*39		370,500		
	VV		"O4"(1,2*2+2,35*2)*4		28,400		
	VV		"O5"(0,9*2+2,35*2)*4		26,000		
	VV		"O6"(2,65*2+9,5*2)*2		48,600		
	VV		Súčet		850,500		
3	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	850,500	2,37	2 015,69
4	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	850,500	0,79	671,90
5	M	611O1	Plastové okno OZN.O1 , rozmer 2650x2350 mm, tepelnoizolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia vid'. výpis prvkov	ks	32,000	1 476,51	47 248,32
6	M	611O2	Plastové okno OZN.O2 , rozmer 2400x2350 mm, tepelnoizolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia vid'. výpis prvkov	ks	6,000	1 336,68	8 020,08
7	M	611O3	Plastové okno OZN.O3 , rozmer 2400x2350 mm, tepelnoizolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia vid'. výpis prvkov	ks	39,000	1 336,68	52 130,52
8	M	611O4	Plastové okno OZN.O4 , rozmer 1200x2350 mm, tepelnoizolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia vid'. výpis prvkov	ks	4,000	668,34	2 673,36
9	M	611O5	Plastové okno OZN.O5 , rozmer 900x2350 mm, tepelnoizolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia vid'. výpis prvkov	ks	4,000	500,86	2 003,44
10	M	611O6	Plastové okno OZN.O6 , rozmer 2650x9500 mm, tepelnoizolačné trojsklo, vrátane parapetov, špecifikácia vid'. výpis prvkov	ks	2,000	5 966,48	11 932,96
11	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	13,463	44,64	600,99
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				30 277,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	33,380	18,17	606,51
	VV		"O7/L"(2,4*2+3,17*2)		11,140		
	VV		"O7/P"(2,4*2 +3,17*2)		11,140		
	VV		"O8"(2,65*2 +2,9*2)		11,100		
	VV		Súčet		33,380		
13	M	553410032600.S	Hliníkové dvere OZN.O7/L , rozmer 2400x3170 mm, tepelnoizolačné trojsklo, špecifikácia vid'. výpis prvkov	ks	1,000	2 163,81	2 163,81
14	M	61107/P	Hliníkové dvere OZN.O7/P , rozmer 2400x3170 mm, tepelnoizolačné trojsklo, špecifikácia vid'. výpis prvkov	ks	1,000	2 163,81	2 163,81
15	M	61108	Hliníkové dvere OZN.O8 , rozmer 2650x2900 mm, tepelnoizolačné trojsklo, špecifikácia vid'. výpis prvkov	ks	1,000	2 185,93	2 185,93
16	K	767660005.S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	523,170	5,52	2 887,90
	VV		523,17		523,170		
	VV		Súčet		523,170		
17	M	553420000005.S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru	m2	523,170	18,58	9 720,50
18	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	453,080	5,25	2 378,67
	VV		453,08		453,080		
	VV		Súčet		453,080		
19	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové	m2	453,080	17,90	8 110,13
20	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,134	53,07	60,18

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.2 - Modernizácia, výmena zdrojov tepla a rozvodov

Úroveň 3: SO-01.1.2.1 - Vykurovanie

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 24.07.2026

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 014,65

D PSV Práce a dodávky PSV

76 014,65

D 713 Izolácie tepelné

7 492,77

1	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	760,000	5,79	4 400,40
2	M	azf1610	Tubolit DG 15 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,000	1,60	112,00
3	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	150,000	1,70	255,00
4	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	160,000	1,94	310,40
5	M	azf1636	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,000	2,27	272,40
6	M	azf1614	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	150,000	2,51	376,50
7	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	2,89	28,90
8	M	354551	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 54x50x1200	m	25,000	10,80	270,00
9	M	731484	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 76x40x1200	m	35,000	10,60	371,00
10	M	354609	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 89x80x1200	m	40,000	25,00	1 000,00
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	92,470	1,04	96,17

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne

28,72

12	K	732422085.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 65 výtlak do 15 m	ks	1,000	27,14	27,14
13	M	97924294	MAGNA3 65-40 F 340 1x230V PN6/10	ks	1,000	0,00	0,00
14	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	78,86	1,58

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

21 503,64

15	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	70,000	13,26	928,20
16	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	150,000	13,93	2 089,50
17	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	160,000	15,50	2 480,00
18	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	120,000	18,87	2 264,40
19	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	150,000	24,48	3 672,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	733125018.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	10,000	28,28	282,80
21	K	733125021.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	25,000	35,41	885,25
22	K	733125024.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	35,000	59,77	2 091,95
23	K	733125027.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 88,9x2,0	m	40,000	69,39	2 775,60
24	K	733181112.S	Odvzdušňovacia nádobka DN 50 (+GK+AOV DN10)	ks	2,000	33,53	67,06
25	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	760,000	0,80	608,00
26	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2 999,000	1,12	3 358,88
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							11 797,34
27	K	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	20,000	12,18	243,60
28	K	734109215.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	súb.	3,000	74,77	224,31
29	M	KM517.1234.000 0.00	Měřič tepla a chladu MULTICAL 622 qp 25,0, DN65, délka (mm) 300	ks	1,000	1 599,20	1 599,20
30	K	734109216.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1,6 DN 80	súb.	3,000	95,00	285,00
31	M	1411118	HERZ Filter DN 80, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, PN25	ks	2,000	152,00	304,00
32	M	I10-80	Klapka spätná prírubová DN 80 PN16 L10 117-616 DN 80 na kúrenie do 200°C	ks	1,000	116,00	116,00
33	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000	3,67	22,02
34	M	KFP1	Guľový plnoprietokový kohút, páka MM 1/2"	ks	6,000	4,80	28,80
35	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	4,95	39,60
36	M	KFP3	Guľový plnoprietokový kohút, páka 1"	ks	6,000	8,80	52,80
37	M	JY504/25	Spätná celokovová klapka kovová vložka 1"	ks	1,000	9,86	9,86
38	M	JY508/25	Šikmý "Y" filter 1"	ks	1,000	10,26	10,26
39	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	28,000	7,63	213,64
40	M	KFP5	Guľový plnoprietokový kohút, páka MM 6/4"	ks	18,000	21,10	379,80
41	M	JY508/40	Šikmý "Y" filter 6/4"	ks	5,000	19,10	95,50
42	M	JY504/40	Spätná celokovová klapka kovová vložka 6/4"	ks	5,000	19,32	96,60
43	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	20,000	2,88	57,60
44	M	89000	Ventil odvzdušňovací aut.bankový priamy 1/2"	ks	10,000	11,40	114,00
45	M	1263000	HERZ Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom, PN 8, DN 10, teleso z kúnej mosadze, tesnenie EPDM	ks	10,000	8,80	88,00
46	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	156,000	3,84	599,04
47	M	V2100DPI15	Kombi-TRV, termostatický tlakovo nezávislý priamy radiátorový ventil max. prietok 160 l/h, max. diferenčný tlak 60 kPa, PN10, DN15	ks	78,000	20,89	1 629,42
48	M	V2420D0015	Verafix-E priamy DN 15	ks	78,000	7,90	616,20
49	K	734223160.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 50	ks	2,000	9,44	18,88
50	M	V5032Y0050B	Ventil stupačkový regulačný 2" Honeywell Kombi 2+	ks	1,000	108,80	108,80
51	M	V5001PY1050	KOMBI-AUTO DN50 vnútorný závit 2" Honeywell	ks	1,000	296,40	296,40
52	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	78,000	2,90	226,20
53	M	T3019	Termostatická hlavica THERA-6, rozsah 6...28°C, vnútorný kvapalinový snímač	ks	78,000	10,30	803,40
54	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	6,000	7,25	43,50
55	K	734296360.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 80 s priamym prietokom	ks	1,000	41,83	41,83
56	M	304343	ESB11101000 - Ventil zmiešavací 3-cestný 3F 80, DN80, Kvs 150	ks	1,000	409,60	409,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	469952	ESB12220100 - Servopohon ESBE ARC369 proporcionální, napájení 24V, točivý moment 30Nm, doba otočení 150s	ks	1,000	448,80	448,80
58	K	723190919.S1	navarenie odbočky na potrubie DN 150	ks	2,000	8,00	16,00
59	K	734315125.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 80	ks	8,000	38,54	308,32
60	M	551240005700.S	Guľový kohút DN 80 obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 25, oceľový	ks	8,000	245,98	1 967,84
61	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	20,75	41,50
62	K	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	2,000	41,60	83,20
63	M	388410000200.S	Tlakomer 100mm 600 kPa typ 312	ks	2,000	9,00	18,00
64	K	K022	mos. material na dopajanie	sub	1,000	110,40	110,40
65	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	147,110	0,20	29,42

D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					22 885,99
66	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	78,000	5,68	443,04
67	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	78,000	2,50	195,00
68	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	11,62	46,48
69	M	K0022600400901 6011	Radiátor KORAD 22K 600x0400	ks	1,000	108,70	108,70
70	M	K0022600600901 6011	Radiátor KORAD 22K 600x0600	ks	3,000	121,60	364,80
71	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	12,42	24,84
72	M	K0022600800901 6011	Radiátor KORAD 22K 600x0800	ks	2,000	140,80	281,60
73	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	13,22	79,32
74	M	K0022601200901 6011	Radiátor KORAD 22K 600x1200	ks	6,000	201,60	1 209,60
75	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	57,000	17,01	969,57
76	M	K0022601600901 6011	Radiátor KORAD 22K 600x1600	ks	1,000	229,60	229,60
77	M	K0022601800901 6011	Radiátor KORAD 22K 600x1800	ks	56,000	268,80	15 052,80
78	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	9,000	18,80	169,20
79	M	K0022602000901 6011	Radiátor KORAD 22K 600x2000	ks	9,000	289,60	2 606,40
80	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	78,000	9,55	744,90
81	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	281,360	1,28	360,14

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					1 610,60
82	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	70,000	8,38	586,60
83	M	M003	kontviaci material k objímkam (konzoly, lišty)	sub	1,000	1 024,00	1 024,00

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					131,12
84	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) vypustanie systému	hod	8,000	16,39	131,12

D	ost	Ostatné					1 296,00
85	K	c	vykurovacia skúška	sub	1,000	280,00	280,00
86	K	K012	nastavenie čerpadiel	ks	1,000	32,00	32,00
87	K	NS	napustenie systému upravenou vodou a odvzdušnenie	sub	1,000	680,00	680,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	K002	vyregulovanie	sub	1,000	304,00	304,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 800,00
89	K	SU	stavebne upravy, sekacie práce, vyspravenie povrchov	sub	1,000	3 800,00	3 800,00
D dd			DEMONTAZE				5 468,47
90	K	713400841.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z vlák. materiálov s konštr. bez povrchovej úpravy, -0,02000t	m2	100,000	7,10	710,00
91	K	733110803.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	300,000	0,99	297,00
92	K	733110806.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	300,000	1,06	318,00
93	K	733110808.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	160,000	2,20	352,00
94	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	78,000	1,22	95,16
95	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	156,000	3,58	558,48
96	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	20,000	6,71	134,20
97	K	734200834.S1	Demontáž armatúry s štyrmi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00497t	ks	20,000	11,20	224,00
98	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zbierača do DN 100, -0,07742t	m	2,000	3,08	6,16
99	K	735121810.S1	Demontáž vykurovacích telies ocelových článkových	ks	78,000	9,44	736,32
100	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt do 6m	t	7,700	50,02	385,15
101	K	K001	likvidacia demont. hmôt	sub	1,000	1 440,00	1 440,00
102	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	212,00	212,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera,
Lednické Rovne

Objekt:

SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:

SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:

SO-01.1.3.1.1 - Búracie práce

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka,
PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 369,18

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 369,18
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 369,18
1	K	962031135.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, - 0,11500t	m2	55,264	3,95	218,29
	VV		"1np" ((1,6*3,37)+(1,96*3,37-0,7*1,97)+(2,76*3,37-0,6*1,97-0,8*1,97))*1,2		20,594		
	VV		"2np" ((1,81*3,37-0,7*1,97)+(2,97*3,37)+(2,86*3,37-0,8*1,97)+(1,81*3,37))*1,2		34,670		
	VV		Súčet		55,264		
2	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,135	161,78	21,84
	VV		B19				
	VV		"1np"((0,12*0,1)+(0,17*0,1))*1,2		0,035		
	VV		"2np"((0,43*0,1)+(0,27*0,1)+(0,13*0,1))*1,2		0,100		
	VV		Súčet		0,135		
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,647	12,16	80,83
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,647	8,52	56,63
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,647	14,57	96,85
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	398,820	0,43	171,49
	VV		6,647*60 'Prepočítané koeficientom množstva		398,820		
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,647	12,27	81,56
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	66,470	1,37	91,06
	VV		6,647*10 'Prepočítané koeficientom množstva		66,470		
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,650	63,20	420,28
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku				
	VV		5,542*1,2		6,650		
10	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	130,35	130,35

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4: SO-01.1.3.1.2 - Nový stav

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 24.07.2026

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 501,59

DHSVPráce a dodávky HSV

4 501,59

D3Zvislé a kompletne konstrukcie

4 335,17

1	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	12,623	206,37	2 605,01
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: vrátane napojení muriva				
	VV		"1NP" (0,3*2,35*0,35)+(0,25*2,35*0,35)*16		3,537		
	VV		"2NP" (0,3*2,35*0,35)*3+(0,25*2,35*0,35)*18		4,442		
	VV		"3NP"(0,25*2,35*0,35)*17		3,496		
	VV		Súčet		11,475		
	VV		11,475*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		12,623		
	VV		Súčet		12,623		
2	K	317161251	Preklad keramický plochý napr. HELUZ, šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	5,000	12,60	63,00
	VV		"PR1" 5		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
3	K	317166101.r	Pórobetonový preklad napr. PORFIX, 100 mm x 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	31,16	31,16
	VV		"PR2" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
4	K	317166102	Pórobetonový preklad napr. PORFIX, 100 mm x 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	35,35	35,35
	VV		"PR3" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
5	K	342240141.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	27,807	34,09	947,94
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: vrátane napojení muriva				
	VV		1np				
	VV		(0,98*3,35-0,6*1,97)		2,101		
	VV		2np				
	VV		(2*3,35-0,6*1,97-0,6*1,97)+(1,75*3,35)+(3,5*3,35-0,6*1,97)+(1,08*3,35-0,6*1,97)		23,178		
	VV		Súčet		25,279		
	VV		25,279*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		27,807		
	VV		Súčet		27,807		
6	K	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	3,737	38,92	145,44
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: vrátane napojení muriva				
	VV		2np				
	VV		(1*2,02)+(0,85*2,02)		3,737		
	VV		Súčet		3,737		
7	K	342272031.S	Priečky z pórobetonových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	17,450	29,07	507,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i>				
VV			<i>Poznámka k položke: vrátane napojení muriva</i>				
VV			1np				
VV			(1*3,35-0,6*1,97)+(1,65*3,35-0,7*1,97)+(1,7*3,35-0,9*1,97)+(4,5*1,25)		15,864		
VV			Súčet		15,864		
VV			15,864*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		17,450		
VV			Súčet		17,450		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				21,20
8	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr. do 120 mm	m3	0,145	146,23	21,20
VV			NS21				
VV			"1NP"(0,2*0,1)+(0,16*0,1)		0,036		
VV			"2NP"(0,18*0,1)+(0,3*0,1)+(0,3*0,1)+(0,18*0,1)		0,096		
VV			Súčet		0,132		
VV			0,132*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		0,145		
VV			Súčet		0,145		
D	99		Presun hmôt HSV				145,22
9	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	15,416	9,42	145,22

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4: SO-01.1.3.2.1 - Búracie práce

Miesto: k.ú. Lednické Rovne Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 262,02

D		HSV	Práce a dodávky HSV			322,33	
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			322,33	
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,278	12,16	15,54
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,278	8,52	10,89
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,278	14,57	18,62
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,680	0,43	32,97
VV		1,278*60 'Prepočítané koeficientom množstva			76,680		
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,278	12,27	15,68
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,780	1,37	17,51
VV		1,278*10 'Prepočítané koeficientom množstva			12,780		
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,278	63,20	80,77
P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
8	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	130,35	130,35
D		PSV	Práce a dodávky PSV			3 939,69	
D		784	Maľby			3 939,69	
9	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním -0,0003 t	m2	3 549,273	1,11	3 939,69
VV		3549,273			3 549,273		
VV		Súčet			3 549,273		

ROZPOČET

Stavba:Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt:SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:SO-01.1.3.2.2 - Nový stav

Miesto:k.ú. Lednické Rovne

Objednávateľ:Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ:AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Dátum:24.07.2026

Projektant:Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ:Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

90 655,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV					74 517,09
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					69 862,99
1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu penetráciou napr. BAUMIT GRUND	m2	3 769,921	2,01	7 577,54
	VV	MURIVO					
	VV	"1NP" (0,3+0,35+0,35)*2,35+((0,25+0,35+0,35)*2,35)*16			38,070		
	VV	"2NP" ((0,3+0,35+0,35)*2,35)*3+((0,25+0,25+0,35)*2,35)*18			43,005		
	VV	"3NP"((0,25+0,25+0,35)*2,35)*17			33,958		
	VV	+20,059			20,059		
	VV	Medzisúččet			135,092		
	VV	PRIEČKY					
	VV	1np					
	VV	(1*3,35-0,6*1,97)*2+(1,65*3,35-0,7*1,97)*2+(1,7*3,35-0,9*1,97)*2+(4,5*1,25)*2			31,727		
	VV	2np					
	VV	(2*3,35-0,6*1,97-0,6*1,97)*2+(1,75*3,35)*2+(3,5*3,35-0,6*1,97)*2+(1,08*3,35-0,6*1,97)*2+(1*2,02)*2+(0,85*2,02)*2			53,829		
	VV	Medzisúččet			85,556		
	VV	stierka					
	VV	3549,273			3 549,273		
	VV	Medzisúččet			3 549,273		
	VV	Súččet			3 769,921		
2	K	612460366.S	Vyspravenie nerovností a drážok po inštaláciách omietkou hr. max. 40 mm napr. Baumit jadrová omietka Grobputz	m2	532,391	16,02	8 528,90
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: vrátane penetračného náteru					
	VV	(3549,273)*0,15			532,391		
	VV	Súččet			532,391		
3	K	612460364.S	Vnútorná omietka vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm napr. BAUMIT MVR UNI	m2	220,648	12,64	2 788,99
	VV	"nové murivo" 200,589*1,1			220,648		
	VV	Súččet			220,648		
4	K	612466215.S	Vnútorný sanačný systém, stierka hr. 3-7 mm napr. BAUMIT MULTIRENOVA	m2	3 549,273	14,36	50 967,56
	VV	"výmera steny+stropy"3549,273			3 549,273		
	VV	Súččet			3 549,273		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					4 230,00
5	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	500,000	8,46	4 230,00
D	99	Presun hmôt HSV					424,10
6	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	45,021	9,42	424,10
D	PSV	Práce a dodávky PSV					16 138,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	784	Maľby				16 138,16
7	K	784410100.S	Penetračný náter napr. JUB JUPOL PRIMER	m2	3 549,273	1,21	4 294,62
	VV		"maľby+UN" 1304,83+2244,443		3 549,273		
	VV		Súčet		3 549,273		
8	K	783894122.S	Dvojrstvový náter umývateľnou farbou napr. JUB JUPOL STRONG PROTECT	m2	1 304,830	3,00	3 914,49
	VV		"UN"1186,209*1,1		1 304,830		
	VV		Súčet		1 304,830		
9	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 831,650	1,29	2 362,83
	VV		610,55*3		1 831,650		
	VV		Súčet		1 831,650		
10	K	784426510	Dvojrstvový náter vodouriediteľnou farbou maliarskou farbou napr. JUB JUPOL CLASSIC	m2	2 244,444	2,48	5 566,22
	VV		"maľby" 1857,117*1,1		2 042,829		
	VV		" stropy"(12,06*4)*1,1		53,064		
	VV		"sdk"135,046*1,1		148,551		
	VV		Súčet		2 244,444		

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4: SO-01.1.3.3.1 - Búracie práce

Miesto: k.ú. Lednické Rovne Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 504,51

D HSV Práce a dodávky HSV 6 504,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 504,51

1	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	107,040	2,53	270,81
	VV		"1np"(5,83+12,51+4,81+9,71+4,31)*1,2		44,604		
	VV		"2np"(9,58+15,06+9,22+18,17)*1,2		62,436		
	VV		Súčet		107,040		
2	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	388,937	4,65	1 808,56
	VV		1np				
	VV		(5*1,6-0,6*1,6)*4+(4,9*1,6-0,6*1,6)*4+(4,81*1,6)+(11,22*1,6-0,7*1,6-0,8*1,6-0,6*1,6-0,6*1,6-0,6*1,6)+(10,7*1,6-0,6*1,6-0,8*1,6-0,8*1,6)		89,648		
	VV		(9,1*1,6-0,6*1,6-0,8*1,6-0,8*1,6)+(9,7*1,6-0,8*1,6-0,7*1,6-0,6*1,6-0,6*1,6-0,6*1,6)+(7,61*1,6-0,7*1,6)		32,336		
	VV		Medzisúčet		121,984		
	VV		2np				
	VV		(11,2*1,7-0,7*1,7)+(16,3*1,7-0,7*1,7-0,7*1,7-0,6*1,7-0,6*1,7-0,6*1,7-0,6*1,7)+(5,1*1,7-0,6*1,7)*4+(12,4*1,7-0,8*1,7)		89,420		
	VV		(12,3*1,7-0,8*1,7-0,7*1,7-0,8*1,7)+(12,1*1,7-0,7*1,7-0,8*1,7)+(9,5*1,7-0,7*1,7)+(18,1*1,7-0,6*1,7-0,6*1,7-0,6*1,7-0,6*1,7-0,6*1,7-0,6*1,7-0,6*1,7)		74,460		
	VV		(5,1*1,7-0,6*1,7)*5		38,250		
	VV		Medzisúčet		202,130		
	VV		Súčet		324,114		
	VV		324,114*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		388,937		
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,590	12,16	347,65
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	28,590	8,52	243,59
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,590	14,57	416,56
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 715,400	0,43	737,62
	VV		28,59*60 'Prepočítané koeficientom množstva		1 715,400		
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,590	12,27	350,80
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	285,900	1,37	391,68
	VV		28,59*10 'Prepočítané koeficientom množstva		285,900		
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	28,590	63,20	1 806,89
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatok za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku				
10	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	130,35	130,35

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4: SO-01.1.3.3.2 - Nový stav

Miesto: k.ú. Lednické Rovne Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 32 951,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 162,68
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 162,68
1	K	632311011.S	Brúsenie povrchu podláh strojné - liateho terazza	m2	26,110	44,53	1 162,68
	VV	B10					
	VV	"1NP" 3,36+2,9			6,260		
	VV	"2NP" 3,72+9,12+7,01			19,850		
	VV	Súčet			26,110		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					31 788,57
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					2 015,10
2	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného náteru pod keramické obklady v interiéri	m2	1 173,144	1,07	1 255,26
	VV	(132,913+453,659)*2			1 173,144		
	VV	Súčet			1 173,144		
3	M	585520008700.S	Penetračný náter pod obklady a dlažby napr. Baumit Grund	kg	175,972	4,28	753,16
	VV	1173,144*0,15 "Prepočítané koeficientom množstva			175,972		
	VV	Súčet			175,972		
4	K	998711103.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	0,176	37,95	6,68
D	771	Podlahy z dlaždíc					7 269,51
5	K	771578065.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla veľ. 600 x 600 mm	m2	132,913	24,36	3 237,76
	VV	"1NP"(2,54+2,88+3,13+13,33+4,81+1,36+8,35+2,88)*1,1			43,208		
	VV	"2NP"(19,32+21,88+17,12+21,96+1,27)*1,1			89,705		
	VV	Súčet			132,913		
6	M	597740003300.S	Dlaždice keramické 600x600 mm	m2	140,888	27,94	3 936,41
	VV	132,913*1,06 "Prepočítané koeficientom množstva			140,888		
	VV	Súčet			140,888		
7	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,621	26,33	95,34
D	781	Obklady					22 503,96
8	K	781445420.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla veľ. 600x600 mm	m2	453,659	27,66	12 548,21
P		Poznámka k položke: LEPIACA MALTA BAUMIT BAUKLEBER (ALEBO EKVIVALENT					
VV		1NP					
VV		(13,38*2,1-0,6*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,8*1,97)+(7,22*2,1-0,8*1,97-0,7*1,97)+(6,85*2,1-0,9*1,97)+(4,5*2,1-0,6*1,97)*3+(9,2*2,1-0,6*1,97-3,15)					
VV		(9,7*2,1-0,7*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,8*1,97)+(7,61*2,1-0,7*1,97)+(4,9*2,1-0,6*1,97)*4					
VV		Medzisúčet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2NP				
			(20,32*2,1-0,7*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97)+(5,1*2,1-0,6*1,97)*6+(19*2,1-0,8*1,97-0,7*1,97)		128,314		
			(16,3*2,1-0,8*1,97-0,6*1,97)+(4,56*2,1-0,6*1,97)+(20,5*2,1-0,7*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97)		74,445		
			(5,1*2,1-0,6*1,97)*6		57,168		
			Medzisúčet		259,927		
			Súčet		412,417		
			412,417*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		453,659		
			Súčet		453,659		
9	M	597640001800.S	Obkladačky keramické 600x600 mm	m2	480,879	20,15	9 689,71
			453,659*1,06 "Prepočítané koeficientom množstva		480,879		
			Súčet		480,879		
10	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,108	26,32	266,04

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4: SO-01.1.3.4.1 - Búracie práce

Miesto: k.ú. Lednické Rovne Dátum: 24.07.2026
Objednávateľ: Obec Lednické Rovne Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 488,53

D HSV Práce a dodávky HSV 391,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 391,36

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,270	12,16	15,44
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,270	8,52	10,82
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,270	14,57	18,50
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76,200	0,43	32,77
VV					1,27*60 'Prepočítané koeficientom množstva	76,200	
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,270	12,27	15,58
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,700	1,37	17,40
VV					1,27*10 'Prepočítané koeficientom množstva	12,700	
7	K	979089512.S	Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,270	118,50	150,50
Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku							
P							
8	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	130,35	130,35

D PSV Práce a dodávky PSV 97,17

D 763 Konštrukcie - drevostavby 97,17

9	K	763129622.R	Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny bez nosnej konštrukcie, dvojité opláštenie	m2	43,374	1,92	83,28
VV					"1np"((0,85*1,8)*4+(3,65*1,5)+(1,8*0,9)*2)*1,2	17,802	
VV					"2np"((4,1*1,7)+(0,8*1,8)*4+(0,6*2,3)+(0,8*1,8)*5)*1,2	25,572	
VV					Súčet	43,374	
10	K	763129622.S	Demontáž dosiek sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, dvojité opláštenie, -0,02500t	m2	7,236	1,92	13,89
VV					"1np"((1,8*0,8)*2)*1,2	3,456	
VV					"2np"((1,75*1,8)*1,2	3,780	
VV					Súčet	7,236	

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4: SO-01.1.3.4.2 - Nový stav

Miesto: k.ú. Lednické Rovne Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 112 112,22

D PSV Práce a dodávky PSV 112 112,22

D 762 Konštrukcie tesárske 936,54

1	K	76281011r	Kapotáž potrubia z drevených hobľovaných dosiek hr. 18 mm vrátane kotviacich L profilov	m2	34,316	25,68	881,23
	VV		"1NP" (0,55*3,27)*5+(0,25*3,27)+(0,35*3,27)+(1,05*3,27)		14,388		
	VV		"2NP"(0,55*3,27)*8+(0,25*3,27)+(0,27*3,27)+(0,22*3,27)		16,808		
	VV		Súčet		31,196		
	VV		31,196*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		34,316		
	VV		Súčet		34,316		

2 K 998762103.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m t 0,957 57,80 55,31

D 763 Konštrukcie - drevostavby 111 175,68

3	K	763120011.r	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	39,760	30,02	1 193,60
4	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	20,295	44,75	908,20
	VV		"1NP" (0,85*1,5)+(1,95*1,5)+(2,9*1,8)+0,12		9,540		
	VV		"2NP" (1,85*1,8)+(2*1,8)+(1,1*1,8)		8,910		
	VV		Súčet		18,450		
	VV		18,45*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		20,295		
	VV		Súčet		20,295		

5	K	763135035.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm	m2	1 831,148	56,88	104 155,70
	VV		"1NP" 545,87		545,870		
	VV		"2NP" 504,88		504,880		
	VV		"3NP"613,93		613,930		
	VV		Súčet		1 664,680		
	VV		1664,68*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		1 831,148		
	VV		Súčet		1 831,148		

6 K 763138200.S SDK kastlík s oceľovou konštrukciou, doska štandardná A 12.5 mm m2 18,432 24,85 458,04

7	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	130,119	27,51	3 579,57
	VV		"1NP" 36,74		36,740		
	VV		"2NP" 81,55		81,550		
	VV		Súčet		118,290		
	VV		118,29*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		130,119		
	VV		Súčet		130,119		

8 K 998763303.S Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m t 23,767 37,05 880,57

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt:

SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:

SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:

SO-01.1.3.5.1 - Búracie práce

Miesto:

k.ú. Lednické Rovne

Objednávateľ:

Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ:

AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Dátum:

24.07.2026

Projektant:

Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ:

Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

553,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV					553,29
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					553,29
1	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,80	5,60
2	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní , -0,07600t	m2	11,426	26,17	299,02
	VV		"1NP"(0,7*1,97)+(0,6*1,97)*2+(0,8*1,97)		5,319		
	VV		"2NP"(0,7*1,97)*2+(0,9*1,97)+(0,8*1,97)		6,107		
	VV		Súčet		11,426		
3	K	766662811.S	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	7,000	2,05	14,35
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,043	12,16	12,68
5	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,043	8,52	8,89
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,043	14,57	15,20
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,580	0,43	26,91
	VV		1,043*60 "Prepočítané koeficientom množstva		62,580		
	VV		Súčet		62,580		
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,043	12,27	12,80
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,430	1,37	14,29
	VV		1,043*10 "Prepočítané koeficientom množstva		10,430		
	VV		Súčet		10,430		
10	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,175	75,05	13,13
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
11	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,870	0,08	0,07
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku					
12	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	130,35	130,35

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4: SO-01.1.3.5.2 - Nový stav

Miesto: k.ú. Lednické Rovne Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 573,19

D PSV Práce a dodávky PSV 3 573,19

D 766 Konštrukcie stolárske 3 556,60

1	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu	ks	7,000	56,77	397,39
2	K	766661422.S	Montáž dverí drevených do zárubne	ks	8,000	33,71	269,68
3	M	611D1/L	D+M rámové drevené falcované dvere OZN. D1/L, rozmer krídla 600x1970 mm, vrátane zárubne, špecifikácia vid'. výpis otvorov	ks	4,000	355,50	1 422,00
4	M	611D1/P	D+M rámové drevené falcované dvere OZN. D1/P, rozmer krídla 600x1970 mm, vrátane zárubne, špecifikácia vid'. výpis otvorov	ks	1,000	355,50	355,50
5	M	611D2/L	D+M rámové drevené falcované dvere OZN. D2/L, rozmer krídla 700x1970 mm, vrátane zárubne, špecifikácia vid'. výpis otvorov	ks	1,000	355,50	355,50
6	M	611D3/L	D+M rámové drevené falcované dvere OZN. D3/L, rozmer krídla 800x1970 mm, špecifikácia vid'. výpis otvorov	ks	1,000	355,50	355,50
7	M	611D4/P	D+M rámové drevené falcované dvere OZN. D4/P, rozmer krídla 900x1970 mm, vrátane zárubne, špecifikácia vid'. výpis otvorov	ks	1,000	355,50	355,50
8	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,020	44,64	45,53

D 783 Nátery 16,59

9	K	625907111.S	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	2,020	4,34	8,77
	VV		"NS13" 1*2,02		2,020		
	VV		Súčet		2,020		
10	K	783122110.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	2,020	3,87	7,82
	VV		"NS13" 1*2,02		2,020		
	VV		Súčet		2,020		

ROZPOČET

Stavba:Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt:SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:SO-01.1.3.6.1 - Búracie práce

Miesto:k.ú. Lednické Rovne

Objednávateľ:Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ:AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Dátum:24.07.2026

Projektant:Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ:Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 593,14

DHSVPráce a dodávky HSV

2 593,14

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 593,14

1	K	971036009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t	cm	45,000	0,83	37,35
	VV		NS20				
	VV		"1NP" 35*1+10*1		45,000		
	VV		Súčet		45,000		
2	K	971036016.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t	cm	1 785,000	1,26	2 249,10
	VV		NS4				
	VV		"1NP" 35*16		560,000		
	VV		"2NP" 35*18		630,000		
	VV		"3NP" 35*17		595,000		
	VV		Súčet		1 785,000		
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,648	12,16	7,88
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,648	8,52	5,52
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,648	14,57	9,44
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,880	0,43	16,72
	VV		0,648*60 "Prepočítané koeficientom množstva		38,880		
	VV		Súčet		38,880		
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,648	12,27	7,95
8	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,480	1,37	8,88
	VV		0,648*10 "Prepočítané koeficientom množstva		6,480		
	VV		Súčet		6,480		
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,648	63,20	40,95
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku				
10	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	209,35	209,35

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4: SO-01.1.3.6.2 - Nový stav

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 24.07.2026

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 526,98

D PSV Práce a dodávky PSV

34 526,98

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

34 526,98

1	K	769052000R	D+M decentrálnej rekuperačnej jednotky napr. Prana 150,typ Premium plus vrátane mriežky na nasávacom a výfukovom potrubí, náhradných filtrov a diaľkového ovládania, predĺženia podľa potreby (premenlivá šírka múrov)	ks	51,000	671,50	34 246,50
	VV		51		51,000		
	VV		Súčet		51,000		
2	K	795451003.S	D+M flexi potrubia vrátane, kolien, spojok, príslušenstva	m	3,000	6,38	19,14
3	K	769011665.S	Montáž ventilátora axiálneho vrátane vonkajšej mriežky	ks	1,000	192,61	192,61
4	M	429130020600r	Ventilátor napr.100T QUIET-časový dobeh-guličkové ložisko-možnosť použitia do stropu+spätná klapka membránová	ks	1,000	68,73	68,73

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt:

SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:

SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:

SO-01.1.3.7.1 - Ostatné rozvody silnoprúdu

Miesto:

k.ú. Lednické Rovne

Dátum:

24.07.2026

Objednávateľ:

Obec Lednické Rovne

Projektant:

Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ:

AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 620,96

D		D1	Ostatné rozvody silnoprúdu	28 620,96			
1	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté rastom cien materiálov, omeškaním doby dodania materiálu, vrátane nepredvídaných prác	%	5,000	276,50	1 382,50
2	M	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	5,000	31,60	158,00
3	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	ks	135,000	1,43	193,05
4	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-45 KA 71x45mm pod omietku	ks	135,000	0,26	35,10
5	K	210010572.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 20 uložená pevne	m	466,000	1,56	726,96
6	M	345710011425.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm	m	466,000	3,37	1 570,42
7	M	345710015200.S	Spojka priama so závitom M20 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm, HFSM	ks	60,000	2,53	151,80
8	M	345710013200.S	Spojka 90° so závitom M20 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm	ks	30,000	7,11	213,30
9	K	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	100,000	1,52	152,00
10	M	311310008410.S	Hmoždinka pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu 8x40 mm, PE	ks	100,000	0,04	4,00
11	M	345710038400.S	Príchytka z PA pre elektroinštal. rúrky D 20 mm, bezhalogénové samozhášavé (HFCL20 - 041016)	ks	100,000	0,45	45,00
12	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	133,000	4,92	654,36
13	M	345520000480.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou, bez rámika, IP20	ks	133,000	4,04	537,32
14	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	2,000	11,07	22,14
15	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	55,000	1,19	65,45
16	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	21,000	1,90	39,90
17	M	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	1,000	2,92	2,92
18	M	345350003800.S	Rámček 5-násobný vodorovný	ks	7,000	4,83	33,81
19	K	210111117.S	Priemyslová kombinovaná zásuvka nástenná CEE 250 / 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZVZ 1643, 3P + PE, IZVZ 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	7,81	7,81
20	M	345540004250.S	Zásuvka vstavaná priemyslová so škatuľou na omietku IZVN 1653, 3P + N + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000	13,46	13,46
21	K	210140481.S	Tlačítko červené STOP núdzové a požiarne 1NO+1NC IP55	ks	1,000	5,15	5,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	358370017630.S	Tlačítko červené STOP núdzové a požiarne so sklom 1NO+1NC IP55 (GW42201), pri hlavnom vstupe	ks	1,000	22,93	22,93
23	K	210193254.S	Úprava zapojenia a dozbrojenie existujúceho rozvádzača RK1 v priestore kotolne	ks	1,000	59,29	59,29
24	M	357130007000.S	Úprava zapojenia a dozbrojenie existujúceho rozvádzača RK1 v priestore kotolne	ks	1,000	4 405,73	4 405,73
25	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica - montáž a pripojenie	ks	5,000	29,63	148,15
26	M	345610005100.S	Prípojnicia potenciálového vyrovnania pre montáž pod omietku, s púzdom, vylamovacími otvormi a vekom, 250x220x67 (DxŠxV), nerez (5015065 OBO 1809 UP) - osadenie v serverovni, pod rozvádzačom RS1 a pri plynomerni	ks	5,000	20,96	104,80
27	K	210222040.S	Svorka na potrubie "Bernard" vrátane pásika nerez, pre vonkajšie práce	ks	4,000	5,47	21,88
28	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	4,000	0,60	2,40
29	M	354410066900.S	Páska nerez, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	4,000	0,59	2,36
30	K	210881004.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	200,000	0,88	176,00
31	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-R 1x16 mm2 zž	m	200,000	2,71	542,00
32	K	210881005.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	5,000	1,03	5,15
33	M	341610012700.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 25 mm2	m	5,000	4,38	21,90
34	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	150,000	0,80	120,00
35	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-R 1x6 mm2, zelenožltý	m	150,000	1,36	204,00
36	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	900,000	0,99	891,00
37	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	900,000	0,81	729,00
38	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	280,000	1,12	313,60
39	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 3x2,5 mm2	m	1 570,000	1,21	1 899,70
40	M	341610014400.S. 1	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-O 3x2,5 mm2	m	70,000	1,86	130,20
41	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	50,000	1,28	64,00
42	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x2,5 mm2	m	50,000	1,93	96,50
43	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x10	m	120,000	2,39	286,80
44	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-R-J 5x10 mm2	m	120,000	8,60	1 032,00
45	K	973042241.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01800t	ks	135,000	12,66	1 709,10
46	K	974049135.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,02200t	m	457,000	15,86	7 248,02
47	K	979081111	Odvoz a likvidácia odpadu vrátane recyklačného poplatku	%	5,000	79,00	395,00
48	M	PM	Podružný materiál	%	5,000	79,00	395,00
49	K	Pol.1	Demontáž zásuvkových obvodov vrátane káblových vedení	hod	80,000	19,75	1 580,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt:

SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:

SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:

SO-01.1.3.7.2 - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

k.ú. Lednické Rovne

Dátum:

24.07.2026

Objednávateľ:

Obec Lednické Rovne

Projektant:

Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ:

AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 741,89

D		D3	Slaboprúdové rozvody	28 741,89			
1	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté rastom cien materiálov, omeškaním doby dodania materiálu, vrátane nepredvídaných prác	%	5,000	237,00	1 185,00
2	M	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	5,000	158,00	790,00
3	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	ks	106,000	1,43	151,58
4	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-45 KA 71x45mm pod omietku	ks	106,000	0,26	27,56
5	K	210010572.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogenová, D 20 uložená pevne	m	300,000	1,56	468,00
6	M	345710011425.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm	m	300,000	3,37	1 011,00
7	M	345710015200.S	Spojka priama so závitom M20 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm, HFSM	ks	20,000	2,53	50,60
8	K	21029048R	Spätná montáž kamerového systému	súb	1,000	276,50	276,50
9	K	210411162.S	Meranie dátových káblových vedení, vyhotovenie protokolu o meraní	ks	116,000	9,54	1 106,64
10	M	PM	Podružný materiál	%	5,000	126,40	632,00
11	K	220370531.S	Montáž reproduktora upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	19,000	19,31	366,89
12	M	384430000700.S	Skrinkový reproduktor AMC W 10, výkon 10 W / 100 V, frekvenčný rozsah 120 Hz – 20 kHz, rozmery 185 x 190 x 90 mm, interiérový, biely, montáž na omietku	ks	19,000	45,05	855,95
13	K	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	32,000	3,78	120,96
14	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	10,000	5,21	52,10
15	K	220511003.S	Montáž zásuvky 2xUSB pod omietku	ks	32,000	4,04	129,28
16	K	220511003.S.1	Montáž zásuvky HDMI pod omietku	ks	32,000	6,32	202,24
17	K	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	32,000	5,29	169,28
18	M	383150000200.S	Zásuvka dátová F/FTP/1xRJ45/cat. 5e/IP20	ks	32,000	8,69	278,08
19	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	10,000	5,89	58,90
20	M	383150000200.S.1	Zásuvka dátová F/FTP/2xRJ45/cat. 5e/IP20	ks	10,000	20,54	205,40
21	K	220511022.S	Zapojenie zásuvky 2xUSB	ks	32,000	6,32	202,24
22	M	383150000200.S.2	Zásuvka slaboprúdová 2xUSB/IP20	ks	32,000	42,66	1 365,12
23	K	220511022.S.1	Zapojenie zásuvky HDMI	ks	32,000	6,32	202,24
24	M	383150000200.S.3	Zásuvka slaboprúdová HDMI/IP20	ks	32,000	59,25	1 896,00
25	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	6,000	1,19	7,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	3,000	1,90	5,70
27	M	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	32,000	2,92	93,44
28	K	220511031.S	Kábel dátový, F/FTP cat.5e LSOH	m	3 130,000	1,15	3 599,50
29	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2 cat.5e	m	3 130,000	0,63	1 971,90
30	K	220512025.S	Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 2105 mm, hĺbky 600-800 mm, vrátane osadenia, pripojenia, oživenia a nastavenia komponentov	ks	1,000	47,06	47,06
31	M	383180007400.S	Rozvádzač stojanový 19", 22U, vxšxh 1200x600x600 mm, Legrand Evoline, oceloplechový, sklenené dvere	ks	1,000	420,94	420,94
32	M	384490002500.S	Záložný zdroj online UPS 230V AC / 3000 VA pre montáž do 19" racku	ks	1,000	765,17	765,17
33	M	Pol.130	Patchpanel F/FTP, CAT.5e, 16portový	ks	1,000	59,25	59,25
34	M	Pol.130.1	Patchpanel F/FTP, CAT.5e, 48portový	ks	1,000	79,00	79,00
35	M	383150021400.S	16portový Gbit PoE Switch manažovateľný CAT.5e pre IP telefóny	ks	1,000	57,59	57,59
36	M	383150021300.S	48 portový Gbit Switch manažovateľný CAT.5e pre dátové zásuvky	ks	1,000	50,88	50,88
37	K	973042241.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01800t	ks	106,000	12,66	1 341,96
38	K	974049135.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 200 mm, -0,02200t	m	300,000	15,86	4 758,00
39	K	Pol.142	Kábel dátový, HDMI, 15m	ks	32,000	7,90	252,80
40	M	Pol.143	Kábel medený dátový HDMI, 15m	ks	32,000	27,65	884,80
41	K	Pol.144	Kábel dátový, USB, 15m	m	32,000	7,90	252,80
42	M	Pol.145	Kábel USB 2.0 repeater a prepojovací kábel 15m	m	32,000	19,75	632,00
43	K	Pol.150	Kábel medený, reproduktorový, CYH 2x4	m	400,000	1,30	520,00
44	M	Pol.151	Kábel medený, reproduktorový, CYH 2x4	m	400,000	1,74	696,00
45	K	Pol.154	Montáž školského zvončeka 75VAC / 25 Hz, max. 70dB, s regulátorom hlasitosti upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	8,000	19,75	158,00
46	M	Pol.155	Montáž školského zvončeka, TESLA 4FN60600, 75VAC / 25 Hz, max. 70dB, s regulátorom hlasitosti, 118x117x51,5mm interiérový, biely, montáž na omietku	ks	8,000	35,55	284,40

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera,
Lednické Rovne

Objekt:

SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:

SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:

SO-01.1.3.7.3 - Bleskozvod, uzemňovacia sústava

Miesto:

k.ú. Lednické Rovne

Dátum:

24.07.2026

Objednávateľ:

Obec Lednické Rovne

Projektant:

Ing. Marcel Zsóka,
PhD.

Zhotoviteľ:

AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 776,81

D	D4	Bleskozvod, uzemňovacia sústava					13 776,81
1	K	000400022.S.1	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia, časť bleskozvod a uzemnenie	%	5,000	126,40	632,00
2	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	%	5,000	126,40	632,00
3	K	001000034.S.3	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - odborná prehliadka a odborná skúška VTZ sk.B, časť bleskozvod a uzemnenie	%	5,000	126,40	632,00
4	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté rastom cien materiálov, omeškaním doby dodania materiálu, vrátane nepredvídaných prác	%	5,000	126,40	632,00
5	M	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	5,000	69,52	347,60
6	K	132101201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	m3	60,400	12,72	768,29
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepidlo pri hĺbení rýh š. do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 1,2	m3	60,400	1,26	76,10
8	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2, pre vonkajšie vedenie	m	110,000	2,25	247,50
9	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	107,000	1,96	209,72
10	K	210220251.S	Svorka FeZn univerzálna SU	ks	50,000	3,18	159,00
11	M	354410000300.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	ks	50,000	0,64	32,00
12	K	210220600.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový d 8-10 mm	m	75,000	2,86	214,50
13	M	354410061260.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, A2, izolovaný PVC	kg	50,000	4,98	249,00
14	K	210220650.S	Svorka nerez 1.4301 k zachytávacej, uzemňovacej tyči	ks	8,000	3,18	25,44
15	M	354410016700.S	Svorka k jímacej tyči, SJ01	ks	8,000	5,32	42,56
16	K	210220657.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	14,000	3,18	44,52
17	M	354410004200.S.1	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	14,000	4,74	66,36
18	K	210220662.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 120mm2)	ks	8,000	3,18	25,44
19	M	354410021000.S	Svorka odbočná spojovacia nerez akost' 1.4301 označenie SR 02(M6) A2	ks	8,000	2,30	18,40
20	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	256,000	2,48	634,88
21	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	14,000	5,75	80,50
22	M	354410064200.S.1	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al, PVC	kg	22,000	12,64	278,08
23	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia	ks	4,000	9,54	38,16
24	M	354410030600.S	Jímacia tyč Al / AlMgSi, 2m, JP20	ks	4,000	21,43	85,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210222031.S.1	Krabica bleskozvodová PZO 218x168x80-120mm pod omietku	ks	14,000	16,20	226,80
26	M	345410000400.S	Krabica bleskozvodová PZO 218x168x80-120mm pod omietku	ks	14,000	4,05	56,70
27	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	13,000	0,99	12,87
28	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	1,000	0,63	0,63
29	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	6,000	0,63	3,78
30	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	2,000	0,63	1,26
31	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	2,000	0,63	1,26
32	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,63	0,63
33	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	0,63	0,63
34	M	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	2,000	0,63	1,26
35	M	354410065400.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	0,63	0,63
36	M	354410065500.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 8	ks	1,000	0,63	0,63
37	M	354410053300.S	Ochranna rúrka FeZn označenie OT1,7 m	ks	1,000	5,56	5,56
38	M	354410053600.S	Držiak ochrannej rúrky označenie DOT	ks	2,000	0,96	1,92
39	K	210222105	Podpery vedenia do muriva PV 01h a PV01-03, pre vonkajšie práce	ks	110,000	3,43	377,30
40	M	354410032000.S	Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01	ks	110,000	0,64	70,40
41	K	210222115.S	Podpery vedenia FeZn na konštrukciu pre pásovinu PV43, PV44 a PP, pre vonkajšie vedenie	ks	110,000	3,24	356,40
42	M	354410038300.S	Podpera FeZn na uzemňovacíu pásku označenie PP	ks	110,000	1,05	115,50
43	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	9,000	3,18	28,62
44	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová	ks	9,000	1,20	10,80
45	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	14,000	2,23	31,22
46	M	354410021600.S	Svorka odbočná spojovacia FeZn označenie SR 03 B A2	ks	14,000	3,10	43,40
47	K	460560161.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 40 cm širokej, 80 cm hlbkej v zem. tr. 1 a 2	m	126,000	2,31	291,06
48	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	75,600	0,80	60,48
49	M	200079	Podpera vedenia nerezová na dažďový zvod 80-100mm	ks	24,000	3,95	94,80
50	M	011405	Hro.štítok symb.UZEMNENIE	ks	100,000	0,63	63,00
51	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 1,2, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	75,600	2,31	174,64
52	K	577154211.S	Spätné zabetónovanie betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 300mm	m3	0,200	13,59	2,72
53	M	589360000100.S	Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2, XF4, XA2 (PP) (SK)-1,0-Dmax 16 - S1 až S3 z cementu portlandského, pre vozovky skupiny I	m3	0,200	94,82	18,96
54	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 300 mm	m	2,000	14,14	28,28
55	K	953991412.S	Osadenie hmoždínok vrátane vyvrtania do muriva D nad 10 do 14 mm	ks	138,000	4,44	612,72
56	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	138,000	0,17	23,46
57	K	979081111	Odvoz a likvidácia odpadu vrátane recyklačného poplatku	%	5,000	126,40	632,00
58	M	PM	Podružný materiál	%	5,000	126,40	632,00
59	K	979081521	Prenájom žeriava vrátane obsluhy, pre vykládku materiálu na strechu	hod	10,000	55,30	553,00
60	K	Pol.167	Demontážne práce a montážne práce vo výškach	hod	80,000	31,60	2 528,00
61	K	Pol.177	Podpery vedenia FeZn na škridlovú strechu PV22, pre vonkajšie práce	ks	37,000	3,16	116,92
62	M	Pol.178	Podpera vedenia FeZn na škridlovú strechu označenie PV 22	ks	37,000	1,26	46,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	Pol.179	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV15, pre vonkajšie práce	ks	33,000	3,16	104,28
64	M	Pol.180	Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 15	ks	33,000	1,98	65,34
65	K	Pol.196	Podpery tyče FeZn na hrebeň strechy PV15 UNI, pre vonkajšie práce	ks	33,000	3,16	104,28
66	M	Pol.197	Podpera tyče FeZn na hrebeň strechy označenie PV 15 UNI	ks	33,000	3,16	104,28

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 3: SO-01.1.3.8 - Zdravotechnika

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 24.07.2026

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 996,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

528,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

528,80

1	K	974031154.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	40,000	4,97	198,80
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,080	14,75	15,93
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	64,800	0,44	28,51
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,080	12,42	13,41
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,480	1,39	6,23
6	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,080	124,00	133,92
7	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	132,00	132,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 156,70

D 713

Izolácie tepelné

204,32

8	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	50,000	2,91	145,50
9	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	1,04	31,20
10	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,000	1,25	25,00
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,520	1,04	2,62

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 023,89

12	K	721170905.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50 mm	ks	2,000	12,46	24,92
13	K	721170907.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 75 mm	ks	1,000	19,70	19,70
14	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	4,000	27,80	111,20
15	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 50 mm	ks	2,000	11,91	23,82
16	K	721170963.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75 mm	ks	1,000	13,92	13,92
17	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	4,000	17,83	71,32
18	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	14,000	20,34	284,76
19	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	1,000	21,67	21,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	721172035.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	12,000	24,85	298,20
21	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	8,88	8,88
22	M	HL21	Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	ks	1,000	16,00	16,00
23	K	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	16,000	3,69	59,04
24	K	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	5,46	32,76
25	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	27,000	1,02	27,54
26	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	12,700	0,80	10,16

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 374,83

27	K	722131911.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	ks	5,000	23,64	118,20
28	K	722131912.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	ks	3,000	27,97	83,91
29	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	5,000	14,63	73,15
30	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	16,79	33,58
31	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	30,000	19,66	589,80
32	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	20,000	25,62	512,40
33	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	34,000	9,66	328,44
34	M	14563591001	nást. koleno 20 - Rp 1/2 krátke	ks	34,000	11,20	380,80
35	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,90	4,90
36	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	10,41	10,41
37	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,90	4,90
38	M	551210021600.S	Ventil poistný pre TUV 3/4", PN 10, mosadz	ks	1,000	17,24	17,24
39	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,90	4,90
40	M	551190004500.S	Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 20, pre vodu, mosadz	ks	1,000	9,30	9,30
41	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	5,000	2,88	14,40
42	M	103/60	Nerezová hadička M1/2" x M3/8"-60cm	ks	5,000	2,64	13,20
43	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	50,000	1,83	91,50
44	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	50,000	1,34	67,00
45	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,56	16,80

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 7 553,66

46	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej s rovným odpadom + montáž predstenového systému záchodov	ks	5,000	26,18	130,90
47	M	111.375.00.51	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma, komplet vrátane WC, tlačidla, izolačnej dosky	ks	4,000	528,00	2 112,00
48	M	111.375.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma, bezbariérový, pre podpery a držadlá, komplet vrátane WC, tlačidla, izolačnej dosky	ks	1,000	528,00	528,00
49	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	3,000	22,64	67,92
50	M	H8430600000001	Uri bez senzor GOLEM biela, vxšxl 535x340x305 mm	ks	3,000	136,80	410,40
51	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	12,000	37,22	446,64
52	M	H8137140001041	HANDICAP keramicke umyvadlo pre handicapovaných, 59,5x45,6cm, biela	ks	1,000	65,60	65,60
53	M	H8143830001041	Umyvadlo LYRA PLUS-60 biela, vxšxl 195x490x600 mm	ks	11,000	52,80	580,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	5,000	3,00	15,00
55	M	H8933803000631	Sedátko s pokl LYRA PLUS biela, vxšxl 50x410x375 mm	ks	4,000	28,80	115,20
56	M	H8932813000631	Sedátko s pokl DEEP/BALTIC biela, vxšxl 30x376x436 mm	ks	1,000	37,60	37,60
57	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,60	14,40
58	M	49030	SLZM 03 Nerezové madlo pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, nahradené SLZM 13	ks	2,000	96,00	192,00
59	M	49160	SLZM 16 Nerezové madlo sklopné, dĺžka 800 mm, povrch lesklý	ks	2,000	121,60	243,20
60	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	21,43	21,43
61	M	H8510460000001	Výlevka MIRA biela, vxšxl 460x500x435 mm	ks	1,000	200,00	200,00
62	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	51,03	51,03
63	M	232081	PSH 50 Trend - Nástenný zásobníkový ohrievač vody 50l, 230V, 2kW (EOV 50)	ks	1,000	232,00	232,00
64	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	32,000	5,46	174,72
65	M	052120699	Rohový ventil vretenový bez filtra 1/2"x3/8" SCHELL bez matky comfort	ks	32,000	5,60	179,20
66	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	3,000	7,90	23,70
67	M	M001	Pisoárový podomietkový ventil Silfra QK110	ks	3,000	113,60	340,80
68	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,88	8,88
69	M	H3512770042101	Umyv nást bat LYRA, vxšxl 50x150x250 mm	ks	1,000	72,00	72,00
70	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	14,79	177,48
71	M	H3112710040001	Umyv stoj bat LYRA, vxšxl 50x200x280 mm	ks	11,000	52,00	572,00
72	M	55001/1L,0	Umývadlová batéria bez výpusti lekárska Metalia 55 chróm	ks	1,000	49,60	49,60
73	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	12,000	8,73	104,76
74	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	11,000	8,00	88,00
75	M	A413	Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN63	ks	1,000	9,60	9,60
76	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, wc, vylevka	ks	6,000	8,73	52,38
77	M	A97	Flexi napojenie k WC	ks	6,000	9,60	57,60
78	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, písoárovej do D 50 mm	ks	3,000	9,18	27,54
79	M	H8920030000001	Sifón písoarovy 4306.0/1 biela, vxšxl 200x100x200 mm	ks	3,000	37,60	112,80
80	K	K001	d+m dvierka 200/300	ks	2,000	11,20	22,40
81	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	67,000	0,24	16,08

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 311,20
82	K	HZS000111.S	demontáže, upravy rozvodov, spätná montáž jestvujucich zar. predmetov	hod	80,000	16,39	1 311,20

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:

SO-01.1.3.9.1 - Zhotovenie bezbariérového vstupu - vyrovnávacia rampa

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 013,51

D HSVPráce a dodávky HSV

5 112,87

D 2Zakladanie

4 559,72

1	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,171	60,84	375,44
2	K	273313612.S	Betón základových dosiek tr. C 20/25, povrchová úprava metličkový betón	m3	9,257	117,33	1 086,12
3	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,920	18,84	149,21

VV23*0,2+ (8,3*0,2)*2

VVSúčet

7,920

7,920

4	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,920	5,97	47,28
5	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	80,223	6,27	503,00
6	K	274313612.S	Betón základových pásov tr. C 20/25	m3	10,729	115,66	1 240,92

VV"rampa hlavný vstup" (22,95*0,75*0,3)

VV"rampy zadné " (5,1*0,75*0,3)*4

VVSúčet

VV9,754*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva

VVSúčet

5,164

4,590

9,754

10,729

10,729

7	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	26,010	19,06	495,75
	VV		(22,95*0,3)*2		13,770		
	VV		(20,4*0,3)*2		12,240		
	VV		Súčet		26,010		

8	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	26,010	6,06	157,62
	VV		26,01		26,010		
	VV		Súčet		26,010		

9	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,300	1 681,28	504,38
---	---	-------------	---	---	-------	----------	--------

D 99Presun hmôt HSV

553,15

10	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	57,982	9,54	553,15
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSVPráce a dodávky PSV

2 636,64

D 767Konštrukcie doplnkové kovové

2 636,64

11	K	767163035Z	Montáž zábradlia oceľového, kotvenie do dosky	m	9,900	44,00	435,60
	VV		"Z3" 9,9		9,900		
	VV		Súčet		9,900		

12	K	767163035.R	Montáž zábradlia oceľového, kotvenie na koncoch do oceľových stĺpov	m	11,000	44,00	484,00
	VV		"Z1" 11		11,000		
	VV		Súčet		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	553520002200.z1	Zábradlie oceľové s povrchovou úpravou nerez, výška 900 mm, vodorovná tyčová výplň s medzerami max. 120mm, madlo vo výške 900 a 750mm ,špecifikácia vid'. výpis konštrukcií	m	20,900	70,40	1 471,36
	VV		11+9,9		20,900		
	VV		Súčet		20,900		
14	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu kotvené z boku do steny	m	6,200	20,63	127,91
	VV		"Z2" 6,2		6,200		
	VV		Súčet		6,200		
15	M	553520003600Z2	Oceľové madlo s povrchovou úpravou nerez, výška 900 a 750 mm,špecifikácia vid'. výpis konštrukcií	m	6,200	17,60	109,12
16	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,161	53,74	8,65

D M Práce a dodávky M 264,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 264,00

17	K	22032111R	D+M označení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (signalizačné pásy,...)	súb	1,000	264,00	264,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: SIGNÁLNE PÁSY - POL'GULOVE VÝSTUPKY,
V.= 3mm, PRIEMER 20 mm, ŠÍRKA PÁSU 800 mm - VAROVNÉ
PÁSY PRED SCHODMI, KONTRASTNÉ ZNAČENIE PRIESTOROV A
PRVKOV, RELIÉFNE OZNAČENIE ÚČELU MIESTNOSTI, TAKTILNÉ
OZNAČENIE POSCHODIA NA MADLE SCHODISKA PRVKY
DEBARIERIZÁCIE v zmysle § 57 a § 59 Vyhlášky MŽP SR č.
532/2002 Z. z. z 8. júla 2002

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt:

SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:

SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:

SO-01.1.3.9.2 - Ostatné

Miesto:

k.ú. Lednické Rovne

Dátum:

24.07.2026

Objednávateľ:

Obec Lednické Rovne

Projektant:

Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ:

AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ:

Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 705,61

D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 705,61
1	K	op	D+M SKLOPNÁ ODKLADACIA PLOCHA	ks	1,000	158,00	158,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRVKY DEBARIERIZÁCIE v zmysle § 57 a § 59 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002				
2	K	ve	D+M VEŠIAK VO VÝŠKE 1200 mm	ks	1,000	58,46	58,46
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRVKY DEBARIERIZÁCIE v zmysle § 57 a § 59 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002				
3	K	zr	D+M ZRKADLO NA VOĽNEJ PLOCHE VO VYHOVUJÚCEJ VÝŠKE PRE OSOBY SEDIACE NA VOZÍKU rozmer 500x1000 mm	ks	1,000	158,00	158,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRVKY DEBARIERIZÁCIE v zmysle § 57 a § 59 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002				
4	K	dv	D+M OZNAČENIE DVERÍ DO HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ ČÍSLAMI A PÍSMENAMI VÝŠKY 100 mm S RELIÉFOM S HR. 10 mm, VÝŠKA RELIÉFU 3 mm AŽ 5 mm	súb	1,000	63,20	63,20
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRVKY DEBARIERIZÁCIE v zmysle § 57 a § 59 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002				
5	K	kn	D+M KONTRASTNÉ NÁPISY S VÝŠKOU PÍSMO 50 mm (ceduľka na označenie do každej miestnosti vedľa dverí)	súb	1,000	59,25	59,25
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRVKY DEBARIERIZÁCIE v zmysle § 57 a § 59 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002				
6	K	vp	D+M VAROVNÉ PÁSY PRED SCHODMI, KONTRASTNÉ ZNAČENIE PRIESTOROV A PRVKOV, RELIÉFNE OZNAČENIE ÚČELU MIESTNOSTI, TAKTILNÉ OZNAČENIE POSCHODIA NA MADLE SCHODISKA	súb	1,000	71,10	71,10
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRVKY DEBARIERIZÁCIE v zmysle § 57 a § 59 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002				
7	K	es	D+M EVAKUAČNÁ STOLIČKA NA KAŽDOM NADZEMNOM PODLAŽÍ	ks	4,000	284,40	1 137,60
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRVKY DEBARIERIZÁCIE v zmysle § 57 a § 59 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002				

ROZPOČET

Stavba:Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt:SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:SO-01.1.3.10.1 - Búracie práce

Miesto:k.ú. Lednické Rovne

Objednávateľ:Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ:AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Dátum:24.07.2026

Projektant:Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ:Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 750,32

D HSVPráce a dodávky HSV

1 556,91

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 556,91

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,182	12,16	2,21
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,182	8,52	1,55
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,182	14,57	17,22
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,920	0,43	4,70
VV					0,182*60 'Prepočítané koeficientom množstva		
					10,920		
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,182	12,27	2,23
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,820	1,37	2,49
VV					0,182*10 'Prepočítané koeficientom množstva		
					1,820		
7	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,182	75,05	13,66
			Poznámka k položke: Poznámka k položke: 30% z celkového množstva poplatkov za skládku min. 70% z celkového množstva recyklácia stavebného odpadu vrátane recyklačného poplatku				
P							
8	K	979089801R	Recyklačný poplatok	kpl	1,000	130,35	130,35
9	K	979089714.S	Dovoz, odvoz, prenájom kontajneru 10 m3	ks	25,000	55,30	1 382,50
			Poznámka k položke: položka sa týka sutí z celej stavby a je prerátaná na všetky búracie práce!				
P							

D PSVPráce a dodávky PSV

193,41

D 775Podlahy vlysové a parketové

159,18

10	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	9,430	16,88	159,18
	VV		"2np" 9,43		9,430		
	VV		Súčet		9,430		
	D	776	Podlahy povlakové				34,23
11	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených, -0,00100t	m2	9,430	3,63	34,23
	VV		"2np" 9,43		9,430		
	VV		Súčet		9,430		

ROZPOČET

Stavba:Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt:SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 4:SO-01.1.3.10.2 - Nový stav

Miesto:k.ú. Lednické Rovne

Objednávateľ:Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ:AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Dátum:24.07.2026

Projektant:Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ:Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 108,43

D		HSV	Práce a dodávky HSV				747,56
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				747,43
1	K	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 831,650	0,21	384,65
VV			610,55*3		1 831,650		
VV			Súčet		1 831,650		
2	K	625907111.S	Očistenie oceľových konštrukcií od usadenín, hrdze a starého náteru	m2	83,590	4,34	362,78
VV			"NS15-schodiskové zábradlie" ((3,4*4)+(2,8*1,1)+(2,65*1,1))*2		39,190		
VV			"NS15-stĺpy" (0,5*3,7)*24		44,400		
VV			Súčet		83,590		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,13
3	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	0,014	9,42	0,13
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 360,87
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				695,20
4	K	725291113.R	D+M kúpeľňových zrkadiel	ks	15,000	33,18	497,70
P			Poznámka k položke:				
VV			Poznámka k položke: Upresniť po výbere investora				
VV			15		15,000		
VV			Súčet		15,000		
5	K	725291113.S	D+M doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, držiak na WC-papier, mydelnička,...)	súb	1,000	197,50	197,50
P			Poznámka k položke:				
VV			Poznámka k položke: Upresniť podľa požiadavok investora				
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 342,18
6	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože na podlahu	m2	7,800	1,96	15,29
VV			"čri"4		4,000		
VV			"čre"3,8		3,800		
VV			Súčet		7,800		
7	M	697510001200.S	Exteriérová čistiaca rohož zapustená v oceľovom ráme s vysokou odolnosťou voči pojazdu a snehu (so škrabacími lištami - hliník a stieracie pásky)	m2	3,800	308,21	1 171,20
VV			"čre"3,8		3,800		
VV			Súčet		3,800		
8	M	697510001200R	Intriérová čistiaca kobercová rohož v oceľovom ráme	m2	4,000	436,08	1 744,32
VV			"čri"4		4,000		
VV			Súčet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	767590225.S	Montáž oceľového rámu k čistiacim rohožiam	m	16,150	14,89	240,47
	VV		7,85+8,3		16,150		
	VV		Súčet		16,150		
10	M	697590000100.S	Oceľový rám pre čistiace rohože	m	16,150	10,03	161,98
11	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,168	53,07	8,92
	D	783	Nátery				323,49
12	K	783122110.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	83,590	3,87	323,49
	VV		"NS15-schodiskové zábradlie" ((3,4*4)+(2,8*1,1)+(2,65*1,1))*2		39,190		
	VV		"NS15-stĺpy" (0,5*3,7)*24		44,400		
	VV		Súčet		83,590		

ROZPOČET

Stavba: Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera, Lednické Rovne

Objekt: SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť: SO-01.1.3 - Inovatívne technológie a zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Úroveň 3: ZS - Zariadenie staveniska

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Dátum: 24.07.2026

Projektant: Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 312,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		21 312,00		
1	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	súb	1,000	152,00	152,00
2	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	súb	1,000	1 000,00	1 000,00
3	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	súb	1,000	6 800,00	6 800,00
4	K	000600011.S	Zariadenie staveniska, vrátane vypratania, prichystania, oplatenia,výsadby zelene, zasadania trávniku, uvedenia do pôvodného stavu, dočasného dopravného značenia po stavenisku, POV ... (komplet)	súb	1,000	12 800,00	12 800,00
5	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	súb	1,000	560,00	560,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova a zvýšenie energetickej efektívnosti Pavilónu B, ZŠ Eduarda Schreibera,
Lednické Rovne

Objekt:

SO-01.1 - Hlavné aktivity

Časť:

SO-01.1.4 - Modernizácia, výmena technických zariadení a osvetlenia

Úroveň 3:

SO-01.1.4.1 - Núdzové osvetlenie, Prevádzkové osvetlenie

Miesto: k.ú. Lednické Rovne

Dátum: 24.07.2026

Objednávateľ: Obec Lednické Rovne

Projektant: Ing. Marcel Zsóka,
PhD.

Zhotoviteľ: AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 017 01 Považská Bystrica

Spracovateľ: Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 971,27

D	D2	Núdzové osvetlenie, Prevádzkové osvetlenie					105 971,27
1	K	000400022.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia, časť elektrická inštalácia	%	5,000	400,00	2 000,00
2	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	%	5,000	368,00	1 840,00
3	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - meranie intenzity osvetlenia odborne spôsobilou osobou, vrátane vyhotovenia protokolu o meraní	kpl	1,000	1 520,00	1 520,00
4	K	001000034.S.1	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - odborná prehliadka a odborná skúška VTZ sk.B, časť elektrická inštalácia	%	5,000	256,00	1 280,00
5	K	001000034.S.2	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - oživenie, nastavenie, zaškolenie obsluhy, funkčné skúšky	hod	20,000	21,60	432,00
6	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté rastom cien materiálov, omeškaním doby dodania materiálu, vrátane nepredvídaných prác	%	5,000	768,00	3 840,00
7	M	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	5,000	140,80	704,00
8	K	141970100100.S	Káblový grip M30 kovový pozinkovaný	ks	800,000	1,59	1 272,00
9	M	2207036	Grip M30 kovový pozinkovaný	ks	800,000	1,48	1 184,00
10	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	55,000	1,45	79,75
11	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-45 KA 71x45mm pod omietku	ks	55,000	0,26	14,30
12	K	210010382.S	Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	50,000	14,82	741,00
13	M	345410015030.S	Krabica bezhalogénová na povrch, IP 66, z PP/ABS	ks	50,000	3,46	173,00
14	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	45,000	1,20	54,00
15	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	5,000	1,92	9,60
16	K	210010572.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná UV stabilná bezhalogenová, D 20 uložená pevne	m	282,000	1,58	445,56
17	M	345710011425.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm	m	282,000	3,42	964,44
18	M	345710015200.S	Spojka priama so závitom M20 z PA pre elektroinštal. rúrky, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm, HFSM	ks	141,000	2,56	360,96
19	K	210020310.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 300/100 mm bez veka vrátane podpery	m	250,000	10,93	2 732,50
20	M	345750010500.S	Žľab káblový drôtený, šxv 300x100 mm, ocelový	m	250,000	16,50	4 125,00
21	M	345750044900.S	Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 300 mm, z pozinkovanej ocele	ks	250,000	3,65	912,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	345750054000.S	Závitová tyč pre káblový žľab, M10 (1000 mm)	ks	250,000	2,18	545,00
23	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000	2,68	29,48
24	M	345340007945.S	Vypínač, rad.č. 1, 230VAC/IP20 pre podomietkovú montáž	ks	9,000	4,73	42,57
25	M	345340007950.S	Vypínač, rad.č. 1, 230VAC/IP44 pre podomietkovú montáž	ks	2,000	10,01	20,02
26	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	16,000	3,51	56,16
27	M	345340007955.S	Vypínač, rad.č. 5, 230VAC/IP20 pre podomietkovú montáž	ks	16,000	6,17	98,72
28	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	10,000	5,45	54,50
29	M	345330001100.S	Vypínač, rad.č. 5b, 230VAC/IP20 pre podomietkovú montáž	ks	10,000	5,93	59,30
30	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	14,000	3,07	42,98
31	M	345330003510.S	Vypínač, rad.č. 6, 230VAC/IP20 pre podomietkovú montáž	ks	14,000	5,29	74,06
32	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	4,000	3,46	13,84
33	M	345330003530.S	Vypínač, rad.č. 7, 230VAC/IP20 pre podomietkovú montáž	ks	4,000	8,09	32,36
34	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu, montáž, zapojenie, nastavenie	ks	34,000	8,10	275,40
35	M	404610002800.S	Snímač pohybu a intenzity osvetlenia, stropný prisadený, 360°, krytie IP20	ks	34,000	42,82	1 455,88
36	M	404610002801.S	Snímač pohybu a intenzity osvetlenia, stropný prisadený, 360°, krytie IP54	ks	1,000	56,00	56,00
37	K	210193083.S	Rozvádzač HR1 oceloplechový zapustený, 6x33modulový, V.1070xŠ.750xH.136mm, plné dvere,IP40/20,biely, vrátane elektrickej výzbroje podľa PD	ks	1,000	22,20	22,20
38	M	357140008120.S	Rozvádzač HR1 oceloplechový zapustený, 6x33modulový, V.1070xŠ.750xH.136mm, plné dvere,IP40/20,biely, vrátane elektrickej výzbroje podľa PD	ks	1,000	43,70	43,70
39	K	210193092.S	Rozvádzač RS1 oceloplechový zapustený, 5x33modulový, V.920xŠ.750xH.136mm, plné dvere,IP40/20,biely, vrátane elektrickej výzbroje podľa PD	ks	1,000	61,78	61,78
40	M	357120022020.S	Rozvádzač RS1 oceloplechový zapustený, 5x33modulový, V.920xŠ.750xH.136mm, plné dvere,IP40/20,biely, vrátane elektrickej výzbroje podľa PD	ks	1,000	1 444,93	1 444,93
41	K	210193092.S.1	Rozvádzač RS2 oceloplechový zapustený, 5x33modulový, V.920xŠ.750xH.136mm, plné dvere,IP40/20,biely, vrátane elektrickej výzbroje podľa PD	ks	1,000	1 720,00	1 720,00
42	M	357120022020.S.1	Rozvádzač RS2 oceloplechový zapustený, 5x33modulový, V.920xŠ.750xH.136mm, plné dvere,IP40/20,biely, vrátane elektrickej výzbroje podľa PD	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
43	K	210193092.S.2	Rozvádzač RS3 oceloplechový zapustený, 5x33modulový, V.920xŠ.750xH.136mm, plné dvere,IP40/20,biely, vrátane elektrickej výzbroje podľa PD	ks	1,000	1 920,00	1 920,00
44	M	357120022020.S.2	Rozvádzač RS3 oceloplechový zapustený, 5x33modulový, V.920xŠ.750xH.136mm, plné dvere,IP40/20,biely, vrátane elektrickej výzbroje podľa PD	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
45	K	210201345.S	Zapojenie LED svietidla, stropné - nástenné	ks	272,000	8,11	2 205,92
46	M	60190033	LED svietidlo SV01, 3PLEX 33W, 3300lm, 33W	ks	16,000	168,00	2 688,00
47	M	DL-020	LED svietidlo SV02, UFO 23W FROST, 1930lm, 23W	ks	42,000	56,00	2 352,00
48	M	HL-V2-LO 030	LED svietidlo SV04, zapustene HL-V2-LO 030, 3130lm, 30W	ks	28,000	156,00	4 368,00