Odberateľ: Obec Lednické Rovne **Spracoval:**

Projektant: **JKSO :**

Dodávateľ : VINKstav, s.r.o.

Stavba :

Objekt : SO_04_ULICA MAJERSKÁ - CHODNÍKY PRED BYTOVKAMI

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	221	113107241	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, nad 200 m2	686,100	m2	1,50	1 029,15
2	221	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	12,000	m	3,50	42,00
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**1 071,15**			**1 071,15**
			5 - KOMUNIKÁCIE				
3	221	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	24,000	t	98,00	2 352,00
4	272	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	686,100	m2	0,55	377,36
5	221	577143211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 50 mm, š. do 3 m	686,100	m2	11,00	7 547,10
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**10 276,46**			**10 276,46**
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
6	221	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	4,000	kus	70,00	280,00
7	221	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	2,000	kus	40,00	80,00
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	**360,00**			**360,00**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
8	221	91333-R	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	1,000	kpl	25,00	25,00
9	MAT	592174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	13,000	kus	6,70	87,10
10	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	12,000	m	7,00	84,00
11	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,000	m3	75,00	75,00
12	221	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	686,100	m2	0,04	27,44
13	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	69,998	t	1,95	136,50
14	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	2 099,940	t	0,32	671,98
15	211	979087112	Nakladanie sute	69,998	t	1,25	87,50
16	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	69,998	t	15,00	1 049,97
17	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	115,773	t	1,00	115,77
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**2 360,26**			**2 360,26**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**14 067,87**			**14 067,87**
			Za rozpočet celkom bez DPH	**14 067,87**			

DPH
%