

Odberateľ: Obec Lednické Rovne

Spracoval: Jaroslav Orgonik

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ: THORUS THERM, s.r.o.

Dátum: 28.04.2026

Stavba : Lednické Rovne - Obecný úrad

Objekt : Dvor obecného úradu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH %	
						Konštrukcie	Špec. Materiál		
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA, ..." nad 20 m2	26,620	m2	6,15		163,71	23	
2	113107132	Odstránenie podkl. alebo krytov z berónu prostr. Hr. 150-300 mm, do 200m2	7,500	m2	39,95		299,63	23	
3	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	33,000	m	5,95		196,35	23	
4	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. Tr. 3 do 100 m3	3,750	m3	6,16		23,10	23	
5	122202209	Priplatok za lepiivosť horn. Tr. 3 pre cesty	3,750	m3	2,50		9,38	23	
6	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. Tr. 3 do 100m3	5,800	m3	40,16		232,93	23	
7	132201110	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovnaním dna	5,800	m3	8,15		47,27	23	
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. Tr. 1-4	9,550	m3	6,15		58,73	23	
9	162704149	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m	95,500	m3	1,12		106,96	23	
10	171209100	Uloženie priemyselných odpadov na skládku odpadov - Výkopová zemina a kamenivo pol 1, 2 (17 05 04 a 17 05 06)	17,190	m3	20,15		346,38	23	
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. Tr. 1-4 so zhutnením	29,100	m2	4,15		120,77	23	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			1 605,20				1 605,20	0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
12	451561111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drveného drobného hr. Do 100mm	95,000	m2	7,75		736,25	23	
13	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťažného hr. 30-100 mm	525,000	m2	8,37		4 394,25	23	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			5 130,50				5 130,50	0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE									
14	564871111	Podklad zo štrkodrvy ŠD hr. 250 mm	29,100	m2	14,35		417,59	23	
15	596911213	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy nad 300 m2	525,000	m2	14,77		7 754,25	23	
16	592462522	Dlažba betónová H-profil prírodná 200x165x80mm (36ks/m2)	535,500	m2	12,48		0,00	6 683,04	23
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			14 854,88				8 171,84	6 683,04	
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
17	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	2,000	kus	139,97		279,94	23	
18	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	4,000	kus	119,50		478,00	23	
19	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	2,000	kus	79,96		159,92	23	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			917,86				917,86	0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
20	916311123	Osadenie cest. Obrubníka bet. Stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	20,000	m3	15,95		319,00	23	
21	916561111	Osadenie záhon. Obrubníka betón. Do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	9,000	m3	10,45		94,05	23	
22	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	9,090	kus	6,45			58,63	23
23	592174900	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	20,200	kus	11,15			225,23	23
24	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	2,630	m3	127,95		336,51	23	
25	919735122-R	Dorezanie dlažby popri múre hr. 100 mm	124,000	m3	10,17		1 261,08	23	
26	935111111-R	Vyspravenie - prerobenie jestvujúcej šachty s novým poklopom	1,000	kus	539,97		539,97	23	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH %
						Konštrukcie	Špec. Materiál	
27	935114-R	Zhotovenie novej ul. Vpuste s mrežou + vybúranie + zaústenie + zásyp	1,000	kus	859,95	859,95		23
28	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie , kryt dláždený	171,798	t	7,45	1 279,90		23
29	552410150-01	Mreža liatinové štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425 tr. Zaťaženia D400	2,000	kus	210,95		421,90	23
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	5 396,21			4 690,45	705,76	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	27 904,65			20 515,85	7 388,80	
		Za rozpočet celkom	27 904,65			20 515,85	7 388,80	